

computo metrico estimativo opere civili e di assistenza

n ord	rif voce	descrizione	unità di misura	prezzo unitario
	1C.01.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI		
	1C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisoriale di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento		
1	1C.01.100.0010a	in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	m2	€ 10,29
	1C.01.100.0020	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisoriale di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie		
2	1C.01.100.0020a	spessore fino a 4 cm	m2	€ 7,13
		1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA		
		Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti		
3	1C.27.050.0100.a	- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t	€ 11,67
		1C.01.150 RIMOZIONE OPERE DA FABBRO		
	1C.01.150.0030	Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione		
4	1C.01.150.0030b	con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	m2	€ 7,38
		1C.08.300 PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO		
	1C.08.3000010	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.	m2	€ 29,66
	1C.08.3000040	Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili, divisa in quadretti di 80 x 80 cm compresa sigillatura con mastice bituminoso		
6	1C.08.3000040b	con spolvero di cemento e lisciata a cazzuola	m2	€ 20,74
		1C.22 OPERE DA FABBRO		
		PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI		
	1C.22.040.0050	Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²)	kg	€ 4,90
		1C.24.300 PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE		
9	1C.24.300.0040	Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m2	€ 6,00
		1C.24.320 VERNICIATURE ANTIRUGGINE		
		Pittura di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti		
10	1C.24.320.0010.d	a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resina 0,06-0,08 l/m² per una mano)	m2	€ 4,08
		1C.24.340 VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI		
11	1C.24.340.0010.d	smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s. 1,20 kg/l - resina 0,055 l/m² per una mano)	m2	€ 9,93
		1C.13.400 VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI		

n ord	rif voce	descrizione	unità di misura	prezzo unitario
13	1C.13.400.0030	Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche interrate in presenza di acqua con pittura bicomponente epossidica bituminosa, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia	m2	€ 10,34
1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA				
	1C.22.020.0010	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da		
14	1C.22.020.0010.a	profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	kg	€ 3,60
1C.07.710 RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI				
15	1C.07.710.0070	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.	m2	€ 21,01
16	MA.00050.0015	manodopera verniciatore stuccatore	ora	€ 30,83
1C.08.250 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE				
17	1C.08.250.0020	Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di qualsiasi pavimento.	m2	€ 12,61
1C.05.050 SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA				
	1C.05.050.0010.f	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.	m2	€ 58,91
1C.08.300 PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO				
19	1C.08.300.0010	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.	m2	€ 29,66
1C.04.750 GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI				
	1C.04.750.0020	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica		
20	1C.04.750.0020.a	C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	m3	€ 146,92