

SOCIETA' CONSORTILE:




TECNION • Consorzio delle Tecniche Srl

NIER Ingegneria
Pollstudio A.E.S.
Studio Majowiecki
TECO+
Valore Impresa

Via Altabella,3
40126 Bologna
Tel: +39 051 234359
Fax: +39 051 239530
info@tecnion.net
www.tecnion.net
P.iva:02606651202

SOCIO CAPOCOMMESSA:

TECO+ Partners



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

progettazione architettonica

ing. Antonio Planchenstainer (capogruppo)

arch. Luigi Benatti

arch. Luca Jop

ing. Carlo Rotellini

arch. Benedetta Casadei (collaboratore)

progettazione strutture

ing. Massimo Majowiecki

progettazione impianti elettrici

ing. Paolo Rocchi

Rev.	Data	Descrizione Emissione
08		
07		
06	20-07-2011	Aggiornamento come disposizioni MILANO SPORT
05	19-07-2011	Aggiornamento parere VVF/CPVLP
04	03-02-2011	Aggiornamento richieste CONI
03	20-01-2011	Aggiornamento prescrizioni CONI e ipotesi nuova lounge
02	10-11-2010	Aggiornamento competizioni internazionali
01	18-06-2010	Aggiornamento locali tecnologici e controventamenti strutturali
Rev.	Data	Descrizione Emissione

TECO+ Partners

studio tecnico associato con sede in via Tiarini 22, 40129 Bologna, tel / fax: 051352493 / 051379161, e-mail: tecco@studioteco.it

COMUNE DI MILANO
Provincia di Milano

PROGETTO DEFINITIVO
E PROGETTO DELLA SICUREZZA
PER I LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLA COPERTURA E
L'AUMENTO DI CAPIENZA
DEL PALALIDO DI MILANO

COMMITTENTE:
MILANO SPORT

PROGETTO DEFINITIVO ARCHITETTONICO

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

C.6

LUGLIO
2011

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
	PALALIDO (SpCat 1) OPERE STRUTTURALI (Cat 1) DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI (SbCat 1)					
1 / 1 A.01.02	DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI COMPRESO SOTTOFONDO LIVELLO -3.15 parterre *40,00*20,500		820,00			
	SOMMANO...	mq	820,00	20,48	16'793,60	
	CLS E ACCIAIO PER ARMATURA (SbCat 2)					
2 / 5 A.02.01	MAGRONE 2249,00*0,200		449,80			
	SOMMANO...	mc	449,80	87,60	39'402,48	
3 / 7 A.02.02	CLS PER FONDAZIONI platea *2249,00*0,400 approfondimenti *38,00*10,50*2,500*0,600		899,60 598,50			
	SOMMANO...	mc	1'498,10	126,08	188'880,45	
4 / 9 A.02.03	CLS PER ELEVAZIONI spessori > di 17 cm muri controterra 316,00*0,300*[3,67+0,4] setti [38*44]*0,400 pilastri [38*3,14*0,2*0,2]*[3,67+0,4] setti ascensore [1,9+2+2,5+2,1]*0,200*[3,67+0,4+4,9+0,2+2,7] scale di distribuzione vie di fuga *4,00*[2,00+1,20+3,00]*2,400*0,230 4,00*[2,00+1,20+3,00]*3,000*0,230 4,00*[2,00+1,20+3,00]*3,600*0,230 scalette accesso mezzanino *6,00*3,00*1,200*0,230 scale principali primo tratto *2,00*[7,00+4,50+2,30]*1,200*0,230 secondo tratto *2,00*[3,00+4,50+2,30]*1,200*0,230 terzo tratto *2,00*[7,00+2,40]*1,200*0,230		385,84 668,80 19,41 20,18 13,69 17,11 20,53 4,97 7,62 5,41 5,19			
	SOMMANO...	mc	1'168,75	153,78	179'730,38	
5 / 13 A.02.11	CASSEFORME PER FONDAZIONI platea 318,00*0,400		127,20			
	SOMMANO...	mq	127,20	17,63	2'242,54	
6 / 15 A.02.12	CASSEFORME PER MURI muri controterra					
	A R I P O R T A R E					427'049,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				427'049,45
7 / 17 A.02.13	<p>2,00*316,00*[3,67+0,4]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>CASSEFORME PER STRUTTURE SOTTILI</p> <p>setti [2*38*44] 38,00*[7,3+4,2+2,7+6+5,1+0,3+0,8+2,2+2,2]*0,400</p> <p>pilastrini 38,00*[2*3,14*0,2]*[3,67+0,4]</p> <p>setti ascensore 2,00*[1,9+2+2,5+2,1]*[3,67+0,4+4,9+0,2+2,7]</p> <p>scale di distribuzione vie di fuga *4,00*[2,00+1,20+3,00]*[2,4+0,23+0,23] 4,00*[2,00+1,20+3,00]*[3+0,23+0,23] 4,00*[2,00+1,20+3,00]*[3,6+0,23+0,23]</p> <p>scalette accesso mezzanino *6,00*3,00*[1,2+0,23+0,23]</p> <p>scale principali primo tratto *2,00*[7,00+4,50+2,30]*[1,2+0,23+0,23] secondo tratto *2,00*[3,00+4,50+2,30]*[1,2+0,23+0,23] terzo tratto *2,00*[7,00+2,40]*[1,2+0,23+0,23]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	<p>2'572,24</p> <hr/> <p>2'572,24</p> <hr/> <p>3'344,00</p> <p>468,16</p> <hr/> <p>194,87</p> <hr/> <p>201,79</p> <hr/> <p>70,93</p> <p>85,81</p> <p>100,69</p> <hr/> <p>29,88</p> <hr/> <p>45,82</p> <p>32,54</p> <p>31,21</p> <hr/> <p>4'605,70</p>	22,66	58'286,96
8 / 20 A.02.16	<p>SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER GETTI A VISTA</p> <p>setti [2*38*44] 38,00*[7,3+4,2+2,7+6+5,1+0,3+0,8+2,2+2,2]*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	<p>3'344,00</p> <p>468,16</p> <hr/> <p>3'812,16</p>	4,90	18'679,58
9 / 22 A.02.21	<p>ACCIAIO PER C.A.</p> <p>platea *1498,10*60,000</p> <p>muri controterra *385,84*110,000</p> <p>setti *668,80*100,000</p> <p>pilastrini *19,41*370,000</p> <p>setti ascensore *20,18*150,000</p> <p>scale di distribuzione vie di fuga *13,69*150,000 17,11*150,000 20,53*150,000</p> <p>scalette accesso mezzanino *4,97*150,000</p> <p>scale principali primo tratto *7,62*150,000 secondo tratto *5,41*150,000 terzo tratto *5,19*150,000</p> <p>ferro integrativo per solai *3995,76*10,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg	<p>89'886,00</p> <p>42'442,40</p> <p>66'880,00</p> <p>7'181,70</p> <p>3'027,00</p> <hr/> <p>2'053,50</p> <p>2'566,50</p> <p>3'079,50</p> <hr/> <p>745,50</p> <hr/> <p>1'143,00</p> <p>811,50</p> <p>778,50</p> <hr/> <p>39'957,60</p> <hr/> <p>260'552,70</p>	1,14	297'030,08
10 / 26 A.02.31	<p>GIUNTO STRUTTURALE</p> <p>LIVELLO +1.02</p>				
	A R I P O R T A R E				923'926,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				923'926,15
11 / 27 A.02.32	176,00		176,00		
	SOMMANO...	ml	176,00	15,83	2'786,08
	GIUNTO IDROESPANSIVO				
	LIVELLO -3.15 sotto muri perimetrali controterra *316,00		316,00		
	SOMMANO...	ml	316,00	16,77	5'299,32
	SOLAI (SbCat 3)				
12 / 32 A.03.01	SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE IN CLS				
	LIVELLO +1.02 [6*68] [18*56] [2*20] [2*12] [6*52] [6*60]		408,00 1'008,00 40,00 24,00 312,00 360,00		
	LIVELLO +3.67 [2*83,46] 50,41 61,35		166,92 50,41 61,35		
	LIVELLO +4.17 [2*346] 117,00 vano tecnico sopra ingresso atleti e vip *6,00*5,22*3,900		692,00 117,00 122,15		
	LIVELLO +6.17 170,00		170,00		
	LIVELLO +8.67 corsello gradonate *[2*21,27] [2*9,66] [2*7*9,94] [2*3*9,43] [2*8,25] [2*21,37] [2*7,98] locale tecnico *[2*6,11] locale tecnico *[2*5,24]		42,54 19,32 139,16 56,58 16,50 42,74 15,96 12,22 10,48		
	LIVELLO +9.12 copertura livello +6.17 *108,43		108,43		
	SOMMANO...	mq	3'995,76	40,56	162'068,03
	STRUTTURE SPECIALI (legno lamellare,acciaio,prefabbricate) (SbCat 14)				
13 / 113 A.14.01	STRUTTURA RETICOLARE SPAZIALE IN ACCIAIO				
	4500,00		4'500,00		
	SOMMANO...	mq	4'500,00	225,00	1'012'500,00
14 / 114 A.14.02	STRUTTURA IN ACCIAIO PER BARACCATURA LATERALE				
	2632,00		2'632,00		
	SOMMANO...	mq	2'632,00	60,00	157'920,00
	A R I P O R T A R E				2'264'499,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2'264'499,58
15 / 115 A.14.03	MANTO DI COPERTURA E BARACCATURA COMPRESO LINEA VITA [4500+2632]		7'132,00		
	SOMMANO...	mq	7'132,00	105,00	748'860,00
16 / 116 A.14.04	CONTROPIASTRE IN ACCIAIO 38,00		38,00		
	SOMMANO...	cadauno	38,00	175,00	6'650,00
17 / 117 A.14.11	GRADONATE PREFABBRICATE [14*10]*5,00 [4*6]*5,30 [2*10]*12,50 [4*6]*3,30 [2*10]*8,50 10,00*5,70 [4*6]*2,70 5,00*33,80		700,00 127,20 250,00 79,20 170,00 57,00 64,80 169,00		
	SOMMANO...	ml	1'617,20	125,00	202'150,00
18 / 119 A.14.12	GRADINI PREFABBRICATI [16*10] 4,00 [6*5]		160,00 4,00 30,00		
	SOMMANO...	cadauno	194,00	30,00	5'820,00
	OPERE EDILI (Cat 2) MURATURE E MANTI DI COPERTURA (SbCat 4)				
19 / 34 A.04.02	MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO sp. 25 cm LIVELLO +1.02 vano scale *2,00*[1,3+6,1]*[4,9+0,2] LIVELLO +4.17 serv. ig. *12,00*5,20*[3,4+0,2] distribuzione *6,00*6,00*[3,4+0,2] locale tecnico *2,00*3,60*[3,4+0,2] 2,00*4,90*[2,4+0,2] locale tecnico *4,00*5,22*[2,4+0,2] LIVELLO +6.17 vano scale *2,00*[5,8+1,8]*[2,7+0,2]		75,48 224,64 129,60 25,92 25,48 54,29 44,08		
	SOMMANO...	mq	579,49	40,46	23'446,17
20 / 35 A.04.03	TAVOLATI IN MATTONI FORATI DI LATERIZIO sp. 12 cm LIVELLO -3.15 [7*2]*[2,8+2,2]*[3,67+0,3] [2*2]*[2,3+2,2]*[3,67+0,3] 2,00*[2,1+2,2]*[3,67+0,3] 2,00*[3+2,2]*[3,67+0,3] [2*2]*[3,5+2,2]*[3,67+0,3] [6*2]*1,40*[3,67+0,3] 67,00*[3,67+0,3] 5,00*5,22*[3,67+0,3] 6,00*6,00*[3,67+0,3]		277,90 71,46 34,14 41,29 90,52 66,70 265,99 103,62 142,92		
	A R I P O R T A R E		1'094,54		3'251'425,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'094,54		3'251'425,75
	2,00*[1,2+1,8]*[3,67+0,3] [4,5+2,34]*[3,67+0,3] 5,00*5,22*[3,67+0,3]		23,82 27,15 103,62		
	[1,6+1,4]*[3,67+0,3] 2,00*5,30*[3,67+0,3] 4,20*[3,67+0,3]		11,91 42,08 16,67		
	2,00*5,20*[3,67+0,3] 7,80*[3,67+0,3]		41,29 30,97		
	[2,77+1,1+6]*[3,67+0,3] [3,4+1,2]*[3,67+0,3]		39,18 18,26		
	LIVELLO +1.02 serv. ig. *2,00*2,50*[2,4+0,2] 2,00*4,70*[3,5+0,2] [2*2]*4,70*[5,5+0,2] 2,00*5,50*[2,75+0,2] [3*2]*3,50*[4+0,2] 2,00*1,55*[4,5+0,2] 2,00*[1,96+2*2,3+1]*[4,2+0,2]		13,00 34,78 107,16 32,45 88,20 14,57 66,53		
	scale *4,00*3,20*[2,4+0,2] 4,00*5,20*[1,6+0,2]		33,28 37,44		
	serv. ig. *2,00*2,10*[2,4+0,2] 2,00*2,20*[3,5+0,2] 2,00*2,50*[5,5+0,2] [2*2]*2,90*[2,75+0,2] 2,00*3,00*[4+0,2] 2,00*7,00*[4,2+0,2] 2,00*1,50*[2,75+0,2]		10,92 16,28 28,50 34,22 25,20 61,60 8,85		
	scale *4,00*3,33*[2,4+0,2] 4,00*1,60*[2,75+0,2] [4*2]*3,70*[4+0,2]		34,63 18,88 124,32		
	punto ristoro *2,00*4,40*[2,4+0,2] 2,00*5,47*[2,75+0,2] [2*2]*3,50*[4+0,2]		22,88 32,27 58,80		
	p.s. *4,00*[2,4+0,2] 2,00*5,15*[5,5+0,2] 2,00*3,20*[4+0,2] 2,00*2,00*[4+0,2]		10,40 58,71 26,88 16,80		
	punto ristoro *5,90*[2,4+0,2] 2,80*[2,75+0,2] [6+4,2+1]*[4,2+0,2] 3,50*[4+0,2]		15,34 8,26 49,28 14,70		
	scale *2,00*2,40*[2,4+0,2] 2,00*5,20*[1,6+0,2] 2,00*3,50*[1,6+0,2]		12,48 18,72 12,60		
	serv. ig. *6,10*[2,4+0,2] 2,97*[3,5+0,2] [1,1+2,97]*[5,5+0,2] [1,1+2,97]*[2,75+0,2] 2,70*[4,2+0,2] 3,60*[4+0,2] 2,10*[4+0,2] [1,7+1]*[4,2+0,2] 6,10*[4,2+0,2] 3,50*[4+0,2]		15,86 10,99 23,20 12,01 11,88 15,12 8,82 11,88 26,84 14,70		
	gestione emergenze *3,50*[4+0,2] 2,00*5,15*[5,5+0,2]		14,70 58,71		
	LIVELLO +4.17 serv. ig. *12,00*6,00*[4,25+0,2]		320,40		
	A R I P O R T A R E		3'143,53		3'251'425,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3'143,53		3'251'425,75
	[12*3]*1,00*[4,25+0,2] [12*2]*2,27*[4,25+0,2] 18,00*0,40*[4,25+0,2]		160,20 242,44 32,04		
	locale tecnico *2,00*4,40*[4,25+0,2] locale tecnico *[2*2]*2,40*[4,25+0,2]		39,16 42,72		
	vano tecnico sopra ingresso atleti e vip *6,00*5,22*[1,75+0,2]		61,07		
	LIVELLO +6.17 serv. ig. *8,00*2,90*[2,7+0,2] 10,00*0,70*[2,7+0,2] 4,00*1,60*[2,7+0,2] 4,00*2,10*[2,7+0,2]		67,28 20,30 18,56 24,36		
	LIVELLO +8.67 locale tecnico *2,00*[6+7,5+3*1,65]*[2,5+0,2] locale tecnico *[2*3]*1,60*[2,5+0,2] 2,00*[11,4+5,22]*[2,5+0,2] 1,60*[2,5+0,2]		99,63 25,92 89,75 4,32		
	SOMMANO...	mq	4'071,28	25,96	105'690,43
	VESPAI, MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 5)				
21 / 37 A.05.01	VESPAIO AREATO CON ELEMENTI IN PLASTICA A PERDERE				
	LIVELLO -3.15 [7*41] [4*60]		287,00 240,00		
	SOMMANO...	mq	527,00	27,92	14'713,84
22 / 40 A.05.11	MASSETTO PER PAVIMENTI INCOLLATI sp. 5 cm				
	LIVELLO -3.15 spogl. 1 *38,75 docce *17,71 anti *13,13 serv. ig. *3,96 serv. ig. *1,56 serv. ig. *1,58 spogl. allenatore *11,30 docce *7,52 serv. ig. *4,22 spazio a disposizione allenatore *11,30 spogl. 2 *39,65 docce *17,71 anti *13,13 serv. ig. *3,96 serv. ig. *1,56 serv. ig. *1,58 ingresso interno *16,36 rampa *51,69 ingresso esterno *46,14 vasca riserva idrica *43,21 centrale antincendio *19,99 loc. dep. *2,56 vano scale *37,76 infermeria *17,76 rip. *2,16 anti *5,62 serv. ig. *6,51 serv. ig. *5,92 sottocentrale termica *40,51 uta 6 *42,03 disimpegno *6,58 spogl. giudici di gara 1 *8,50 anti *3,72 serv. ig. *4,48		38,75 17,71 13,13 3,96 1,56 1,58 11,30 7,52 4,22 11,30 39,65 17,71 13,13 3,96 1,56 1,58 16,36 51,69 46,14 43,21 19,99 2,56 37,76 17,76 2,16 5,62 6,51 5,92 40,51 42,03 6,58 8,50 3,72 4,48		
	A R I P O R T A R E		550,12		3'371'830,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		550,12		3'371'830,02
	spogl. giudici di gara 2 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. 3 *31,25		31,25		
	docce *18,60		18,60		
	serv. ig. *1,20		1,20		
	serv. ig. *4,97		4,97		
	LIVELLO +1.02				
	atrio e distribuzione *[2*117,37]		234,74		
	[2*45,41]		90,82		
	[164,77+84,58]		249,35		
	[177,6+78,61]		256,21		
	[162,91+84,83]		247,74		
	[2*144]		288,00		
	[2*63,36]		126,72		
	[220,51+122,15]		342,66		
	serv. ig. *[2*(4,05+4,38+2,05+2,07+6,82+1,92+2,14)]		46,86		
	[2*(3,66+4,44+1,89+1,89)]		23,76		
	[4,45+3,55+4,55+1,62+2,11]		16,28		
	ingresso vip *25,29		25,29		
	ingresso atleti *25,29		25,29		
	punto ristoro *[2*27,89]		55,78		
	punto ristoro *11,69		11,69		
	retro punto ristoro *[2*9,94]		19,88		
	retro punto ristoro *8,28		8,28		
	p.s. *18,00		18,00		
	serv. ig. p.s. *3,40		3,40		
	biglietteria *[2*13,15]		26,30		
	gestione emergenze *21,98		21,98		
	marciapiede esterno *464,00		464,00		
	LIVELLO +4.17				
	distribuzione *[2*157,83]		315,66		
	distribuzione *[2*48,41]		96,82		
	locale tecnico *[2*48,19]		96,38		
	locale tecnico *112,74		112,74		
	serv. ig. *[12*(3,35+5,52+3,35)]		146,64		
	LIVELLO +6.17				
	distribuzione *155,76		155,76		
	serv. ig. *[2*3,95]		7,90		
	serv. ig. *[2*5,39]		10,78		
	SOMMANO...	mq	4'168,55	15,52	64'695,90
23 / 43 A.05.12	MASSETTO ALLEGGERITO sp. 15 cm				
	LIVELLO -3.15				
	spogl. 1 *38,75		38,75		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	spogl. allenatore *11,30		11,30		
	docce *7,52		7,52		
	serv. ig. *4,22		4,22		
	spazio a disposizione allenatore *11,30		11,30		
	spogl. 2 *39,65		39,65		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	ingresso interno *16,36		16,36		
	ingresso esterno *46,14		46,14		
	vasca riserva idrica *43,21		43,21		
	centrale antincendio *19,99		19,99		
	loc. dep. *2,56		2,56		
	A R I P O R T A R E		316,88		3'436'525,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		316,88		3'436'525,92
	vano scale *37,76		37,76		
	infermeria *17,76		17,76		
	rip. *2,16		2,16		
	anti *5,62		5,62		
	serv. ig. *6,51		6,51		
	serv. ig. *5,92		5,92		
	sottocentrale termica *40,51		40,51		
	uta 6 *42,03		42,03		
	disimpegno *6,58		6,58		
	spogl. giudici di gara 1 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. giudici di gara 2 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. 3 *31,25		31,25		
	docce *18,60		18,60		
	serv. ig. *1,20		1,20		
	serv. ig. *4,97		4,97		
	LIVELLO +1.02				
	atrio e distribuzione *[2*117,37]		234,74		
	164,77		164,77		
	177,60		177,60		
	162,91		162,91		
	[2*144]		288,00		
	220,51		220,51		
	serv. ig. *[2*(4,05+4,38+2,05+2,07+6,82+1,92+2,14)]		46,86		
	[2*(3,66+4,44+1,89+1,89)]		23,76		
	[4,45+3,55+4,55+1,62+2,11]		16,28		
	ingresso vip *25,29		25,29		
	ingresso atleti *25,29		25,29		
	punto ristoro *[2*27,89]		55,78		
	punto ristoro *11,69		11,69		
	retro punto ristoro *[2*9,94]		19,88		
	retro punto ristoro *8,28		8,28		
	p.s. *18,00		18,00		
	serv. ig. p.s. *3,40		3,40		
	biglietteria *[2*13,15]		26,30		
	gestione emergenze *21,98		21,98		
	LIVELLO +4.17				
	distribuzione *[2*157,83]		315,66		
	distribuzione *[2*48,41]		96,82		
	locale tecnico *[2*48,19]		96,38		
	locale tecnico *112,74		112,74		
	serv. ig. *[12*(3,35+5,52+3,35)]		146,64		
	LIVELLO +6.17				
	distribuzione *155,76		155,76		
	serv. ig. *[2*3,95]		7,90		
	serv. ig. *[2*5,39]		10,78		
	SOMMANO...	mq	3'065,15	22,61	69'303,04
	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI (SbCat 6)				
24 / 47 A.06.01	PROTEZIONE DRENANTE CONTROTERRA				
	LIVELLO -3.15				
	muri perimetrali controterra *316,00*[3,67+1]		1'475,72		
	SOMMANO...	mq	1'475,72	3,64	5'371,62
25 / 49 A.06.07	IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA MONOSTRATO				
	IN PIANO				
	LIVELLO -3.15				
	A R I P O R T A R E				3'511'200,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3'511'200,58
	spogl. 1 *38,75		38,75		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	spogl. allenatore *11,30		11,30		
	docce *7,52		7,52		
	serv. ig. *4,22		4,22		
	spazio a disposizione allenatore *11,30		11,30		
	spogl. 2 *39,65		39,65		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	ingresso interno *16,36		16,36		
	ingresso esterno *46,14		46,14		
	vasca riserva idrica *43,21		43,21		
	centrale antincendio *19,99		19,99		
	loc. dep. *2,56		2,56		
	vano scale *37,76		37,76		
	infermeria *17,76		17,76		
	rip. *2,16		2,16		
	anti *5,62		5,62		
	serv. ig. *6,51		6,51		
	serv. ig. *5,92		5,92		
	sottocentrale termica *40,51		40,51		
	uta 6 *42,03		42,03		
	disimpegno *6,58		6,58		
	spogl. giudici di gara 1 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. giudici di gara 2 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. 3 *31,25		31,25		
	docce *18,60		18,60		
	serv. ig. *1,20		1,20		
	serv. ig. *4,97		4,97		
	SULLE PARETI VERTICALI CONTROTERRA LIVELLO -3.15 muri perimetrali controterra *316,00*[3,67+1]		1'475,72		
	SOMMANO...	mq	2'046,87	6,97	14'266,68
26 / 52 A.06.16	STRATO SEPARATORE IN TELI DI POLIETILENE				
	LIVELLO -3.15				
	spogl. 1 *38,75		38,75		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	spogl. allenatore *11,30		11,30		
	docce *7,52		7,52		
	serv. ig. *4,22		4,22		
	spazio a disposizione allenatore *11,30		11,30		
	spogl. 2 *39,65		39,65		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	ingresso interno *16,36		16,36		
	ingresso esterno *46,14		46,14		
	vasca riserva idrica *43,21		43,21		
	centrale antincendio *19,99		19,99		
	loc. dep. *2,56		2,56		
	vano scale *37,76		37,76		
	A R I P O R T A R E		354,64		3'525'467,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		354,64		3'525'467,26
	infermeria *17,76		17,76		
	rip. *2,16		2,16		
	anti *5,62		5,62		
	serv. ig. *6,51		6,51		
	serv. ig. *5,92		5,92		
	sottocentrale termica *40,51		40,51		
	uta 6 *42,03		42,03		
	disimpegno *6,58		6,58		
	spogl. giudici di gara 1 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. giudici di gara 2 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. 3 *31,25		31,25		
	docce *18,60		18,60		
	serv. ig. *1,20		1,20		
	serv. ig. *4,97		4,97		
	SOMMANO...	mq	571,15	1,79	1'022,36
27 / 55 A.06.21	ISOLAMENTO TERMICO CON LASTRE DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO sp. 10 cm				
	LIVELLO -3,15				
	spogl. 1 *38,75		38,75		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	spogl. allenatore *11,30		11,30		
	docce *7,52		7,52		
	serv. ig. *4,22		4,22		
	spazio a disposizione allenatore *11,30		11,30		
	spogl. 2 *39,65		39,65		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	ingresso interno *16,36		16,36		
	ingresso esterno *46,14		46,14		
	vasca riserva idrica *43,21		43,21		
	centrale antincendio *19,99		19,99		
	loc. dep. *2,56		2,56		
	vano scale *37,76		37,76		
	infermeria *17,76		17,76		
	rip. *2,16		2,16		
	anti *5,62		5,62		
	serv. ig. *6,51		6,51		
	serv. ig. *5,92		5,92		
	sottocentrale termica *40,51		40,51		
	uta 6 *42,03		42,03		
	disimpegno *6,58		6,58		
	spogl. giudici di gara 1 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. giudici di gara 2 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. 3 *31,25		31,25		
	docce *18,60		18,60		
	serv. ig. *1,20		1,20		
	serv. ig. *4,97		4,97		
	SOMMANO...	mq	571,15	18,76	10'714,77
28 / 58 A.06.23	ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTROTERRA				
	LIVELLO -3,15				
	A R I P O R T A R E				3'537'204,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3'537'204,39
	muri perimetrali controterra *316,00*[3,67+1]		1'475,72		
	SOMMANO...	mq	1'475,72	20,28	29'927,60
	INTONACI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI (SbCat 7)				
29 / 60 A.07.01	INTONACO INTERNO				
	LIVELLO -3.15				
	spogl. 1 *2,00*[7,94+5,22]*[3,67+0,1]		99,23		
	docce *2,00*[3,4+5,22]*[3,67+0,1]		64,99		
	anti *2,00*[2,7+5,22]*[3,67+0,1]		59,72		
	serv. ig. *2,00*[1,8+2,2]*[3,67+0,1]		30,16		
	serv. ig. *2,00*[1,2+1,3]*[3,67+0,1]		18,85		
	serv. ig. *2,00*[1,2+1,32]*[3,67+0,1]		19,00		
	spogl. allenatore *2,00*[4,5+2,51]*[3,67+0,1]		52,86		
	docce *2,00*[2,34+3,21]*[3,67+0,1]		41,85		
	serv. ig. *2,00*[2,34+1,8]*[3,67+0,1]		31,22		
	spazio a disposizione allenatore *2,00*[4,5+2,51]*[3,67+0,1]		52,86		
	spogl. 2 *2,00*[7,94+5,22]*[3,67+0,1]		99,23		
	docce *2,00*[3,4+5,22]*[3,67+0,1]		64,99		
	anti *2,00*[2,7+5,22]*[3,67+0,1]		59,72		
	serv. ig. *2,00*[1,8+2,2]*[3,67+0,1]		30,16		
	serv. ig. *2,00*[1,2+1,3]*[3,67+0,1]		18,85		
	serv. ig. *2,00*[1,2+1,32]*[3,67+0,1]		19,00		
	ingresso interno *2,00*[4+4,91]*[3,67+0,1]		67,18		
	loc. dep. *2,00*[1,8+1,4]*[3,67+0,1]		24,13		
	vano scale *[8,62+5,73+8,2+3,6]*[3,67+0,1]		98,59		
	infermeria *2,00*[4,7+4]*[3,67+0,1]		65,60		
	rip. *2,00*[1,6+1,35]*[3,67+0,1]		22,24		
	anti *2,00*[1,6+3,5]*[3,67+0,1]		38,45		
	serv. ig. *2,00*[2,4+2,9]*[3,67+0,1]		39,96		
	serv. ig. *2,00*[2,4+2,5]*[3,67+0,1]		36,95		
	sottocentrale termica *2,00*[9+4,7]*[3,67+0,1]		103,30		
	uta 6 *2,00*[9,4+4,7]*[3,67+0,1]		106,31		
	disimpegno *2,00*[2,4+3,1]*[3,67+0,1]		41,47		
	spogl. giudici di gara 1 *2,00*[2+4,26]*[3,67+0,1]		47,20		
	anti *2,00*[2,5+1,5]*[3,67+0,1]		30,16		
	serv. ig. *2,00*[2,8+1,8]*[3,67+0,1]		34,68		
	spogl. giudici di gara 2 *2,00*[2+4,26]*[3,67+0,1]		47,20		
	anti *2,00*[2,5+1,5]*[3,67+0,1]		30,16		
	serv. ig. *2,00*[2,8+1,8]*[3,67+0,1]		34,68		
	spogl. 3 *2,00*[6+5,7]*[3,67+0,1]		88,22		
	docce *2,00*[3+4,4]*[3,67+0,1]		55,80		
	2,00*[2,7+2,4]*[3,67+0,1]		38,45		
	serv. ig. *2,00*[1+1,2]*[3,67+0,1]		16,59		
	serv. ig. *2,00*[2,77+1,8]*[3,67+0,1]		34,46		
	distribuzione *67,00*[3,67+0,1]		252,59		
	a detrarre per aperture > di 3 mq *-2,40*2,200		-5,28		
	-4,00*3,400		-13,60		
	[-2*2]*1,80*2,100		-15,12		
	LIVELLO +1.02				
	su tramezzi laterizio sp. 12 cm				
	serv. ig. *[2*2]*2,50*[2,4+0,1]		25,00		
	[2*2]*4,70*[3,5+0,1]		67,68		
	[2*2]*4,70*[5,5+0,1]		105,28		
	[2*2]*5,50*[2,75+0,1]		62,70		
	[3*2*2]*3,50*[4+0,1]		172,20		
	[2*2]*1,55*[4,5+0,1]		28,52		
	[2*2]*[1,96+2*2,3+1]*[4,2+0,1]		130,03		
	scale *4,00*3,20*[2,4+0,1]		32,00		
	4,00*5,20*[1,6+0,1]		35,36		
	serv. ig. *[2*2]*2,10*[2,4+0,1]		21,00		
	[2*2]*2,20*[3,5+0,1]		31,68		
	[2*2]*2,50*[5,5+0,1]		56,00		
	[2*2]*2,90*[2,75+0,1]		33,06		
	[2*2]*3,00*[4+0,1]		49,20		
	[2*2]*7,00*[4,2+0,1]		120,40		
	A R I P O R T A R E		3'053,17		3'567'131,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3'053,17		3'567'131,99
	[2*2]*1,50*[2,75+0,1]		17,10		
	scale *4,00*3,33*[2,4+0,1]		33,30		
	4,00*1,60*[2,75+0,1]		18,24		
	[4*2]*3,70*[4+0,1]		121,36		
	punto ristoro *[2*2]*4,40*[2,4+0,1]		44,00		
	[2*2]*5,47*[2,75+0,1]		62,36		
	[2*2*2]*3,50*[4+0,1]		114,80		
	p.s. *2,00*4,00*[2,4+0,1]		20,00		
	2,00*5,15*[5,5+0,1]		57,68		
	[2*2]*3,20*[4+0,1]		52,48		
	[2*2]*2,00*[4+0,1]		32,80		
	punto ristoro *2,00*5,90*[2,4+0,1]		29,50		
	2,00*2,80*[2,75+0,1]		15,96		
	2,00*[6+4,2+1]*[4,2+0,1]		96,32		
	2,00*3,50*[4+0,1]		28,70		
	scale *2,00*2,40*[2,4+0,1]		12,00		
	2,00*5,20*[1,6+0,1]		17,68		
	2,00*3,50*[1,6+0,1]		11,90		
	serv. ig. *2,00*6,10*[2,4+0,1]		30,50		
	2,00*2,97*[3,5+0,1]		21,38		
	2,00*[1,1+2,97]*[5,5+0,1]		45,58		
	2,00*[1,1+2,97]*[2,75+0,1]		23,20		
	2,00*2,70*[4,2+0,1]		23,22		
	2,00*3,60*[4+0,1]		29,52		
	2,00*2,10*[4+0,1]		17,22		
	2,00*[1,7+1]*[4,2+0,1]		23,22		
	2,00*6,10*[4,2+0,1]		52,46		
	2,00*3,50*[4+0,1]		28,70		
	gestione emergenze *2,00*3,50*[4+0,1]		28,70		
	2,00*5,15*[5,5+0,1]		57,68		
	su pilastri in c.a. interno bagni *7,00*2,70*[2,75+0,1]		53,87		
	LIVELLO +4.17				
	distribuzione *2,00*[4,3+2*0,6+7*6+2*0,6+0,6]*[4,25+0,1]		428,91		
	distribuzione *2,00*[2,4+0,6+2*6]*[4,25+0,1]		130,50		
	locale tecnico *2,00*[1,8+4,87+3,54+4,3]*[4,25+0,1]		126,24		
	locale tecnico *[2*2,4+4*5,22]*[4,25+0,1]		111,71		
	serv. ig. *[12*2]*[1,5+2,3]*[4,25+0,1]		396,72		
	[12*2]*[2,44+2,27]*[4,25+0,1]		491,72		
	[12*2]*[1,5+2,3]*[4,25+2,1]		579,12		
	LIVELLO +6.17				
	distribuzione *[1,2+4*3,3+10*0,7+1,42+2*2,02+2*2,5]*[2,7+0,1]		89,21		
	serv. ig. *[2*2]*[2,99+1,32]*[2,7+0,1]		48,27		
	serv. ig. *[2*2]*[2,99+1,8]*[2,7+0,1]		53,65		
	vano scala *4,50*[2,7+0,1]		12,60		
	vano scala *4,50*[2,7+0,1]		12,60		
	LIVELLO +8.67				
	locale tecnico *[2*2]*[1,65+3,6]*2,500		52,50		
	2,00*6,00*2,500		30,00		
	2,00*[1,8+7,6+1,8]*2,500		56,00		
	locale tecnico *[2*2]*[1,65+3,18]*2,500		48,30		
	2,00*[2+1,65+7,6+1,65]*2,500		64,50		
	2,00*[5,2+11,4+1,8]*2,500		92,00		
	Sommano positivi...	mq	7'133,15		
	Sommano negativi...	mq	-34,00		
	SOMMANO...	mq	7'099,15	17,77	126'151,90
30 / 63 A.07.02	RASATURA INTERNA SOFFITTI				
	A R I P O R T A R E				3'693'283,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3'693'283,89
	LIVELLO -3.15 spogl. 1 *38,75 docce *17,71 anti *13,13 serv. ig. *3,96 serv. ig. *1,56 serv. ig. *1,58 spogl. allenatore *11,30 docce *7,52 serv. ig. *4,22 spazio a disposizione allenatore *11,30 spogl. 2 *39,65 docce *17,71 anti *13,13 serv. ig. *3,96 serv. ig. *1,56 serv. ig. *1,58 ingresso interno *16,36 vasca riserva idrica *43,21 centrale antincendio *19,99 loc. dep. *2,56 vano scale *37,76 infermeria *17,76 rip. *2,16 anti *5,62 serv. ig. *6,51 serv. ig. *5,92 sottocentrale termica *40,51 uta 6 *42,03 disimpegno *6,58 spogl. giudici di gara 1 *8,50 anti *3,72 serv. ig. *4,48 spogl. giudici di gara 2 *8,50 anti *3,72 serv. ig. *4,48 spogl. 3 *31,25 docce *18,60 serv. ig. *1,20 serv. ig. *4,97		38,75 17,71 13,13 3,96 1,56 1,58 11,30 7,52 4,22 11,30 39,65 17,71 13,13 3,96 1,56 1,58 16,36 43,21 19,99 2,56 37,76 17,76 2,16 5,62 6,51 5,92 40,51 42,03 6,58 8,50 3,72 4,48 8,50 3,72 4,48 31,25 18,60 1,20 4,97		
	LIVELLO +1.02 solaio corsello +3.67 *[2*83,46] 50,41 61,35 solaio +4.17 *[2*346] 117,00 solaio vano tecnico sopra ingresso atleti e vip +4.17 *6,00*5,22*3,900		166,92 50,41 61,35 692,00 117,00 122,15		
	LIVELLO +4.17 solaio corsello +8.67 *[2*21,27] [2*9,66] [2*7*9,94] [2*3*9,43] [2*8,25] [2*21,37] [2*7,98] solaio locale tecnico +8.67 *[2*6,11] solaio locale tecnico +8.67 *[2*5,24]		42,54 19,32 139,16 56,58 16,50 42,74 15,96 12,22 10,48		
	LIVELLO +6.17 solaio +9.12 *108,43		108,43		
	LIVELLO +8.67 locale tecnico *[2*6,11] locale tecnico *[2*5,24]		12,22 10,48		
	SOMMANO...	mq	2'221,47	12,77	28'368,17
31 / 66 A.07.11	TINTEGGIATURA INTERNA				
	A R I P O R T A R E				3'721'652,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3'721'652,06
	PARETI LIVELLO -3.15 spogl. 1 *2,00*[7,94+5,22]*3,670 docce *2,00*[3,4+5,22]*3,670 anti *2,00*[2,7+5,22]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,8+2,2]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,2+1,3]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,2+1,32]*3,670 spogl. allenatore *2,00*[4,5+2,51]*3,670 docce *2,00*[2,34+3,21]*3,670 serv. ig. *2,00*[2,34+1,8]*3,670 spazio a disposizione allenatore *2,00*[4,5+2,51]*3,670 spogl. 2 *2,00*[7,94+5,22]*3,670 docce *2,00*[3,4+5,22]*3,670 anti *2,00*[2,7+5,22]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,8+2,2]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,2+1,3]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,2+1,32]*3,670 ingresso interno *2,00*[4+4,91]*3,670 loc. dep. *2,00*[1,8+1,4]*3,670 vano scale *[8,62+5,73+8,2+3,6]*3,670 infermeria *2,00*[4,7+4]*3,670 rip. *2,00*[1,6+1,35]*3,670 anti *2,00*[1,6+3,5]*3,670 serv. ig. *2,00*[2,4+2,9]*3,670 serv. ig. *2,00*[2,4+2,5]*3,670 sottocentrale termica *2,00*[9+4,7]*3,670 uta 6 *2,00*[9,4+4,7]*3,670 disimpegno *2,00*[2,4+3,1]*3,670 spogl. giudici di gara 1 *2,00*[2+4,26]*3,670 anti *2,00*[2,5+1,5]*3,670 serv. ig. *2,00*[2,8+1,8]*3,670 spogl. giudici di gara 2 *2,00*[2+4,26]*3,670 anti *2,00*[2,5+1,5]*3,670 serv. ig. *2,00*[2,8+1,8]*3,670 spogl. 3 *2,00*[6+5,7]*3,670 docce *2,00*[3+4,4]*3,670 2,00*[2,7+2,4]*3,670 serv. ig. *2,00*[1+1,2]*3,670 serv. ig. *2,00*[2,77+1,8]*3,670 distribuzione *67,00*3,670 a detrarre per aperture > di 3 mq *-2,40*2,200 -4,00*3,400 [-2*2]*1,80*2,100		96,59 63,27 58,13 29,36 18,35 18,50 51,45 40,74 30,39 51,45 96,59 63,27 58,13 29,36 18,35 18,50 65,40 23,49 95,97 63,86 21,65 37,43 38,90 35,97 100,56 103,49 40,37 45,95 29,36 33,76 45,95 29,36 33,76 85,88 54,32 37,43 16,15 33,54 245,89 -5,28 -13,60 -15,12		
	LIVELLO +1.02 su tramezzi laterizio sp. 12 cm serv. ig. *[2*2]*2,50*2,400 [2*2]*4,70*3,500 [2*2]*4,70*5,500 [2*2]*5,50*2,750 [3*2*2]*3,50*4,000 [2*2]*1,55*4,500 [2*2]*[1,96+2*2,3+1]*4,200 scale *4,00*3,20*2,400 4,00*5,20*1,600 serv. ig. *[2*2]*2,10*2,400 [2*2]*2,20*3,500 [2*2]*2,50*5,500 [2*2]*2,90*2,750 [2*2]*3,00*4,000 [2*2]*7,00*4,200 [2*2]*1,50*2,750 scale *4,00*3,33*2,400 4,00*1,60*2,750 [4*2]*3,70*4,000 punto ristoro *[2*2]*4,40*2,400 [2*2]*5,47*2,750 [2*2*2]*3,50*4,000		24,00 65,80 103,40 60,50 168,00 27,90 127,01 30,72 33,28 20,16 30,80 55,00 31,90 48,00 117,60 16,50 31,97 17,60 118,40 42,24 60,17 112,00		
	A R I P O R T A R E		3'369,82		3'721'652,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3'369,82		3'721'652,06
	p.s. *2,00*4,00*2,400		19,20		
	2,00*5,15*5,500		56,65		
	[2*2]*3,20*4,000		51,20		
	[2*2]*2,00*4,000		32,00		
	punto ristoro *2,00*5,90*2,400		28,32		
	2,00*2,80*2,750		15,40		
	2,00*[6+4,2+1]*4,200		94,08		
	2,00*3,50*4,000		28,00		
	scale *2,00*2,40*2,400		11,52		
	2,00*5,20*1,600		16,64		
	2,00*3,50*1,600		11,20		
	serv. ig. *2,00*6,10*2,400		29,28		
	2,00*2,97*3,500		20,79		
	2,00*[1,1+2,97]*5,500		44,77		
	2,00*[1,1+2,97]*2,750		22,39		
	2,00*2,70*4,200		22,68		
	2,00*3,60*4,000		28,80		
	2,00*2,10*4,000		16,80		
	2,00*[1,7+1]*4,200		22,68		
	2,00*6,10*4,200		51,24		
	2,00*3,50*4,000		28,00		
	gestione emergenze *2,00*3,50*4,000		28,00		
	2,00*5,15*5,500		56,65		
	su pilastri in c.a. interno bagni *7,00*2,70*2,750		51,98		
	LIVELLO +4.17				
	distribuzione *2,00*[4,3+2*0,6+7*6+2*0,6+0,6]*4,250		419,05		
	distribuzione *2,00*[2,4+0,6+2*6]*4,250		127,50		
	locale tecnico *2,00*[1,8+4,87+3,54+4,3]*4,250		123,34		
	locale tecnico *[2*2,4+4*5,22]*4,250		109,14		
	serv. ig. *[12*2]*[1,5+2,3]*4,250		387,60		
	[12*2]*[2,44+2,27]*4,250		480,42		
	[12*2]*[1,5+2,3]*4,250		387,60		
	LIVELLO +6.17				
	distribuzione *[1,2+4*3,3+10*0,7+1,42+2*2,02+2*2,5]*2,700		86,02		
	serv. ig. *[2*2]*[2,99+1,32]*2,700		46,55		
	serv. ig. *[2*2]*[2,99+1,8]*2,700		51,73		
	vano scala *4,50*2,700		12,15		
	vano scala *4,50*2,700		12,15		
	LIVELLO +8.67				
	locale tecnico *[2*2]*[1,65+3,6]*2,500		52,50		
	2,00*6,00*2,500		30,00		
	2,00*[1,8+7,6+1,8]*2,500		56,00		
	locale tecnico *[2*2]*[1,65+3,18]*2,500		48,30		
	2,00*[2+1,65+7,6+1,65]*2,500		64,50		
	2,00*[5,2+11,4+1,8]*2,500		92,00		
	A DETRARRE MQ RIVESTIMENTO *-1569,11		-1'569,11		
	SOFFITTI				
	LIVELLO -3.15				
	spogl. 1 *38,75		38,75		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	spogl. allenatore *11,30		11,30		
	docce *7,52		7,52		
	serv. ig. *4,22		4,22		
	spazio a disposizione allenatore *11,30		11,30		
	spogl. 2 *39,65		39,65		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	A R I P O R T A R E		5'361,01		3'721'652,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5'361,01		3'721'652,06
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	ingresso interno *16,36		16,36		
	vasca riserva idrica *43,21		43,21		
	centrale antincendio *19,99		19,99		
	loc. dep. *2,56		2,56		
	vano scale *37,76		37,76		
	infermeria *17,76		17,76		
	rip. *2,16		2,16		
	anti *5,62		5,62		
	serv. ig. *6,51		6,51		
	serv. ig. *5,92		5,92		
	sottocentrale termica *40,51		40,51		
	uta 6 *42,03		42,03		
	disimpegno *6,58		6,58		
	spogl. giudici di gara 1 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. giudici di gara 2 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. 3 *31,25		31,25		
	docce *18,60		18,60		
	serv. ig. *1,20		1,20		
	serv. ig. *4,97		4,97		
	LIVELLO +1.02				
	soffitto corsello +3.67 *[2*83,46]		166,92		
	50,41		50,41		
	61,35		61,35		
	soffitto +4.17 *[2*346]		692,00		
	117,00		117,00		
	soffitto vano tecnico sopra ingresso atleti e vip +4.17 *6,00*5,22*3,900		122,15		
	LIVELLO +4.17				
	soffitto corsello +8.67 *[2*21,27]		42,54		
	[2*9,66]		19,32		
	[2*7*9,94]		139,16		
	[2*3*9,43]		56,58		
	[2*8,25]		16,50		
	[2*21,37]		42,74		
	[2*7,98]		15,96		
	soffitto locale tecnico +8.67 *[2*6,11]		12,22		
	soffitto locale tecnico +8.67 *[2*5,24]		10,48		
	LIVELLO +6.17				
	soffitto +9.12 *108,43		108,43		
	LIVELLO +8.67				
	locale tecnico *[2*6,11]		12,22		
	locale tecnico *[2*5,24]		10,48		
	Sommano positivi...	mq	9'000,11		
	Sommano negativi...	mq	-1'603,11		
	SOMMANO...	mq	7'397,00	4,64	34'322,08
	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)				
32 / 69 A.08.01	PAVIMENTAZIONE PER RAMPA A SPINA DI PESCE				
	LIVELLO -3.15				
	rampa *51,69		51,69		
	SOMMANO...	mq	51,69	31,30	1'617,90
33 / 70 A.08.02	PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO				
	LIVELLO -3.15				
	A R I P O R T A R E				3'757'592,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3'757'592,04
34 / 72 A.08.03	parterre *40,00*20,500		820,00		
	SOMMANO...	mq	820,00	28,35	23'247,00
	CAPPA DI MALTA DI CEMENTO				
	LIVELLO +3.67				
	corsello gradonate *[2*83,46]		166,92		
	61,35		61,35		
	50,41		50,41		
	LIVELLO +8.67				
	corsello gradonate *[2*21,27]		42,54		
	[2*9,66]		19,32		
[2*7*9,94]		139,16			
[2*3*9,43]		56,58			
[2*8,25]		16,50			
[2*21,37]		42,74			
[2*7,98]		15,96			
locale tecnico *[2*6,11]		12,22			
locale tecnico *[2*5,24]		10,48			
SOMMANO...	mq	634,18	10,76	6'823,78	
35 / 73 A.08.04	PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO				
	LIVELLO -3.15				
	spogl. 1 *38,75		38,75		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	spogl. allenatore *11,30		11,30		
	docce *7,52		7,52		
	serv. ig. *4,22		4,22		
	spazio a disposizione allenatore *11,30		11,30		
	spogl. 2 *39,65		39,65		
	docce *17,71		17,71		
	anti *13,13		13,13		
	serv. ig. *3,96		3,96		
	serv. ig. *1,56		1,56		
	serv. ig. *1,58		1,58		
	ingresso interno *16,36		16,36		
	ingresso esterno *46,14		46,14		
	vasca riserva idrica *43,21		43,21		
	centrale antincendio *19,99		19,99		
	loc. dep. *2,56		2,56		
	vano scale *37,76		37,76		
	infermeria *17,76		17,76		
	rip. *2,16		2,16		
	anti *5,62		5,62		
	serv. ig. *6,51		6,51		
	serv. ig. *5,92		5,92		
	sottocentrale termica *40,51		40,51		
	uta 6 *42,03		42,03		
	disimpegno *6,58		6,58		
	spogl. giudici di gara 1 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. giudici di gara 2 *8,50		8,50		
	anti *3,72		3,72		
	serv. ig. *4,48		4,48		
	spogl. 3 *31,25		31,25		
	docce *18,60		18,60		
serv. ig. *1,20		1,20			
serv. ig. *4,97		4,97			
LIVELLO +1.02					
atrio e distribuzione *[2*117,37]		234,74			
[2*45,41]		90,82			
A R I P O R T A R E		896,71		3'787'662,82	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		896,71		3'787'662,82
	[164,77+84,58] [177,6+78,61] [162,91+84,83] [2*144] [2*63,36] [220,51+122,15] serv. ig. *[2*(4,05+4,38+2,05+2,07+6,82+1,92+2,14)] [2*(3,66+4,44+1,89+1,89)] [4,45+3,55+4,55+1,62+2,11] ingresso vip *25,29 ingresso atleti *25,29 punto ristoro *[2*27,89] punto ristoro *11,69 retro punto ristoro *[2*9,94] retro punto ristoro *8,28 p.s. *18,00 serv. ig. p.s. *3,40 biglietteria *[2*13,15] gestione emergenze *21,98 LIVELLO +4.17 distribuzione *[2*157,83] distribuzione *[2*48,41] locale tecnico *[2*48,19] locale tecnico *112,74 serv. ig. *[12*(3,35+5,52+3,35)] LIVELLO +6.17 distribuzione *155,76 serv. ig. *[2*3,95] serv. ig. *[2*5,39]		249,35 256,21 247,74 288,00 126,72 342,66 46,86 23,76 16,28 25,29 25,29 55,78 11,69 19,88 8,28 18,00 3,40 26,30 21,98 315,66 96,82 96,38 112,74 146,64 155,76 7,90 10,78		
	SOMMANO...	mq	3'652,86	40,68	148'598,34
36 / 76 A.08.06	RIVESTIMENTO IN CERAMICA				
	LIVELLO -3.15 docce *2,00*[3,4+5,22]*2,200 anti *2,00*[2,7+5,22]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,8+2,2]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,2+1,3]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,2+1,32]*2,200 docce *2,00*[2,34+3,21]*2,200 serv. ig. *2,00*[2,34+1,8]*2,200 docce *2,00*[3,4+5,22]*2,200 anti *2,00*[2,7+5,22]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,8+2,2]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,2+1,3]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,2+1,32]*2,200 anti *2,00*[1,6+3,5]*2,200 serv. ig. *2,00*[2,4+2,9]*2,200 serv. ig. *2,00*[2,4+2,5]*2,200 anti *2,00*[2,5+1,5]*2,200 serv. ig. *2,00*[2,8+1,8]*2,200 anti *2,00*[2,5+1,5]*2,200 serv. ig. *2,00*[2,8+1,8]*2,200 docce *2,00*[3+4,4]*2,200 2,00*[2,7+2,4]*2,200 serv. ig. *2,00*[1+1,2]*2,200 serv. ig. *2,00*[2,77+1,8]*2,200 LIVELLO +1.02 serv. ig. *[2*2]*[2+2]*2,200 [2*2]*[2,5+1,76]*2,200		37,93 34,85 17,60 11,00 11,09 24,42 18,22 37,93 34,85 17,60 11,00 11,09 22,44 23,32 21,56 17,60 20,24 17,60 20,24 32,56 22,44 9,68 20,11 35,20 37,49		
	A R I P O R T A R E		568,06		3'936'261,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		568,06		3'936'261,16
	[2*2]*[1,32+1,55]*2,200		25,26		
	[2*2]*[1,3+1,55]*2,200		25,08		
	[2*2]*[1,81+2,1]*2,200		34,41		
	[2*2]*[1,9+2,3]*2,200		36,96		
	[2*2]*[1,49+1,3]*2,200		24,55		
	[2*2]*[1,49+1,3]*2,200		24,55		
	2,00*[1,5+2,97]*2,200		19,67		
	2,00*[1,9+1,87]*2,200		16,59		
	2,00*[2,4+2,7]*2,200		22,44		
	2,00*[2,1+1,01]*2,200		13,68		
	2,00*[1+1,62]*2,200		11,53		
	serv. ig. p.s. *2,00*[1,8+1,9]*2,200		16,28		
	LIVELLO +4.17				
	serv. ig. *[12*2]*[1,5+2,3]*2,200		200,64		
	[12*2]*[2,44+2,27]*2,200		248,69		
	[12*2]*[1,5+2,3]*2,200		200,64		
	LIVELLO +6.17				
	serv. ig. *[2*2]*[2,99+1,32]*2,200		37,93		
	serv. ig. *[2*2]*[2,99+1,8]*2,200		42,15		
	SOMMANO...	mq	1'569,11	29,32	46'006,31
37 / 78 A.08.07	RIVESTIMENTO SCALE IN GRES FINE PORCELLANATO				
	scale di distribuzione				
	vie di fuga				
	pedate *[4*14]*2,40*0,300		40,32		
	pianerottoli *4,00*2,40*1,200		11,52		
	alzate *[4*16]*2,40*0,170		26,11		
	pedate *[4*14]*3,00*0,300		50,40		
	pianerottoli *4,00*3,00*1,200		14,40		
	alzate *[4*16]*3,00*0,170		32,64		
	pedate *[4*14]*3,60*0,300		60,48		
	pianerottoli *4,00*4,10*1,800		29,52		
	alzate *[4*16]*3,60*0,170		39,17		
	scalette accesso mezzanino				
	pedate *[6*7]*1,20*0,300		15,12		
	alzate *[6*8]*1,20*0,170		9,79		
	scale principali				
	primo tratto				
	pedate *[2*22]*1,20*0,300		15,84		
	pianerottoli *2,00*1,20*[1,8+0,6]		5,76		
	2,00*1,20*1,200		2,88		
	alzate *[2*25]*1,20*0,170		10,20		
	secondo tratto				
	pedate *[2*16]*1,20*0,300		11,52		
	pianerottoli *2,00*1,20*[1,8+0,6]		5,76		
	2,00*1,20*1,200		2,88		
	alzate *[2*19]*1,20*0,170		7,75		
	terzo tratto				
	pedate *[2*10]*1,20*0,300		7,20		
	pianerottoli *2,00*1,20*[1,8+0,6]		5,76		
	alzate *[2*12]*1,20*0,170		4,90		
	SOMMANO...	mq	409,92	40,68	16'675,55
38 / 81 A.08.11	ZOCOLINO IN GRES FINE PORCELLANATO				
	LIVELLO -3.15				
	spogl. 1 *2,00*[7,94+5,22]		26,32		
	spogl. allenatore *2,00*[4,5+2,51]		14,02		
	spazio a disposizione allenatore *2,00*[4,5+2,51]		14,02		
	A R I P O R T A R E		54,36		3'998'943,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		54,36		3'998'943,02
	spogl. 2 *2,00*[7,94+5,22]		26,32		
	ingresso interno *2,00*[4+4,91]		17,82		
	vasca riserva idrica *[3,1+3,5+5+5,5+5,1+5]		27,20		
	centrale antincendio *[2*3+2*3,4+4,8]		17,60		
	loc. dep. *2,00*[1,8+1,4]		6,40		
	vano scale *[8,62+5,73+8,2+3,6]		26,15		
	infermeria *2,00*[4,7+4]		17,40		
	rip. *2,00*[1,6+1,35]		5,90		
	sottocentrale termica *2,00*[9+4,7]		27,40		
	uta 6 *2,00*[9,4+4,7]		28,20		
	disimpegno *2,00*[2,4+3,1]		11,00		
	spogl. giudici di gara 1 *2,00*[2+4,26]		12,52		
	spogl. giudici di gara 2 *2,00*[2+4,26]		12,52		
	spogl. 3 *2,00*[6+5,7]		23,40		
	distribuzione *67,00		67,00		
	LIVELLO +1.02				
	atrio e distribuzione *2,00*26,25		52,50		
	2,00*29,43		58,86		
	4,00*20,00		80,00		
	2,00*[3,1+7+2,1+3+0,3]		31,00		
	1,80		1,80		
	[6+4+6+6,3+3,3+0,9+0,9]		27,40		
	2,00*[6,3+0,9+5,4+2,8+0,4]		31,60		
	[6+6+3,6+1,1+2,7+4,3+0,9+0,9]		25,50		
	11,00*6,20		68,20		
	ingresso vip *[3+0,4+0,7]		4,10		
	ingresso atleti *[3+0,4+0,1]		3,50		
	punto ristoro *[2*2]*[4,7+6,06]		43,04		
	punto ristoro *2,00*[6+2,72]		17,44		
	retro punto ristoro *[2*2]*[2,84+3,5]		25,36		
	retro punto ristoro *2,00*[2,7+3,5]		12,40		
	p.s. *2,00*[5+4,8]		19,60		
	gestione emergenze *[2*5+5,15]		15,15		
	LIVELLO +4.17				
	distribuzione *2,00*[4,3+2*2,36+8*0,4+7*6+2*2,37+4*1,75+2,65]		137,22		
	distribuzione *2,00*[4,45+2,7+3*0,4+2*6]		40,70		
	locale tecnico *2,00*[4,8+4,87+3+0,4+1,78+3,54+4,3]		45,38		
	locale tecnico *[2*5,37+6*2,9+3*0,4+4*5,22]		50,22		
	LIVELLO +6.17				
	distribuzione *[1,9+1,98+1,2+1,7+3*0,4+12*3,3+1,7+1,42+2*2,02+2*2,5]		59,74		
	LIVELLO +8.67				
	pilastroni corsello gradonate *[31*2]*[1,7+0,4]		130,20		
	locale tecnico *[2*2]*[1,65+3,6]		21,00		
	2,00*6,00		12,00		
	2,00*1,80		3,60		
	locale tecnico *[2*2]*[1,65+3,18]		19,32		
	2,00*[2+1,65+7,6+1,65]		25,80		
	2,00*5,20		10,40		
	SOMMANO...	ml	1'454,22	7,28	10'586,72
	SERRAMENTI E INFISSI (SbCat 9)				
39 / 84 A.09.01	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO E LAMINATO				
	LIVELLO -3.15				
	porte 80x210 *2,00*0,800*2,100		3,36		
	porte 90x210 *25,00*0,900*2,100		47,25		
	porte 120x210 *1,00*1,200*2,100		2,52		
	porte 140x210 *1,00*1,400*2,100		2,94		
	porte 180x210 *1,00*1,800*2,100		3,78		
	porte 240x220 *1,00*2,400*2,200		5,28		
	LIVELLO +1.02				
	porte 80x210 *17,00*0,800*2,100		28,56		
	porte 90x210 *17,00*0,900*2,100		32,13		
	A R I P O R T A R E		125,82		4'009'529,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		125,82		4'009'529,74
	porte 120x210 *2,00*1,200*2,100		5,04		
	LIVELLO +4.17				
	porte 90x210 *34,00*0,900*2,100		64,26		
	LIVELLO +6.17				
	porte 90x210 *4,00*0,900*2,100		7,56		
	LIVELLO +8.67				
	porte 90x210 *4,00*0,900*2,100		7,56		
	SOMMANO...	mq	210,24	223,83	47'058,02
40 / 86 A.09.06	CONTROTELAIO PORTE SCORREVOLI				
	LIVELLO -3.15				
	porte 90x210 *6,00		6,00		
	LIVELLO +1.02				
	porte 90x210 *2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	8,00	344,70	2'757,60
41 / 87 A.09.11	PORTA TAGLIAFUOCO REI 90'-120' dim. 180x210 a due battenti				
	livello -3.15				
	sottocentrale termica *1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	637,08	637,08
42 / 92 A.09.16	INFISSI INTERNI IN ALLUMINIO E VETRATE				
	LIVELLO +1.02				
	ingresso atleti *[2,5+7,3]*4,500		44,10		
	ingresso vip *[2+7,3]*4,500		41,85		
	gestione emergenza *3,87*2,400		9,29		
	biglietterie *4,00*1,70*2,750		18,70		
	SOMMANO...	mq	113,94	299,71	34'148,96
43 / 93 A.09.21	INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E VETRATE ISOLANTI				
	LIVELLO -3.15				
	4,00*3,400		13,60		
	LIVELLO +1.02				
	236,00*2,750		649,00		
	SOMMANO...	mq	662,60	422,55	279'981,63
44 / 95 A.09.22	INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E LASTRE IN POLICARBONATO				
	vetrata principale *575,00		575,00		
	occhi *[2*220]		440,00		
	SOMMANO...	mq	1'015,00	358,77	364'151,55
45 / 96 A.09.26	INFISSI ESTERNI IN LAMIERA D'ACCIAIO TAMBURATI				
	LIVELLO -3.15				
	centrale antincendio *1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	187,45	187,45
46 / 98 A.09.31	MANIGLIONE ANTIPANICO tipo push bar				
	A R I P O R T A R E				4'738'452,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'738'452,03
	LIVELLO -3.15 [2*2]		4,00		
	LIVELLO +1.02 [2*85]		170,00		
	SOMMANO...	cadauno	174,00	197,95	34'443,30
	OPERE DA FABBRO (SbCat 10)				
47 / 101 A.10.01	PARAPETTO IN TUBOLARE DI FERRO peso 25 kg/mq				
	scala ingresso atleti				
	livello da -3.15 a +1.02 *[3,9+3+1,8]*1,100*25,000		239,25		
	livello da +1.02 a +6.17 *2,20*1,100*25,000		60,50		
	[2,5+3]*1,100*25,000		151,25		
	[1,7+1,85]*1,100*25,000		97,63		
	[2,6+2,9]*1,100*25,000		151,25		
	3,70*1,100*25,000		101,75		
	scala ingresso vip				
	livello +6.17 *2,09*1,100*25,000		57,48		
	scale atrio				
	4,00*[3+1,2+1,5]*1,100*25,000		627,00		
	4,00*[3+3+1,5+3]*1,100*25,000		1'155,00		
	scale settore B				
	2,00*[3+1,2+1,5]*1,100*25,000		313,50		
	2,00*[1,2+1,2+1,5]*1,100*25,000		214,50		
	[2*2]*2,40*1,100*25,000		264,00		
	ballatoio +4.17				
	2,00*[10+16+19,2+20,7+14+5,5]*1,100*25,000		4'697,00		
	22,10*1,100*25,000		607,75		
	2,00*3,60*1,100*25,000		198,00		
	2,00*[2,4+1,6]*1,100*25,000		220,00		
	ballatoio +8.67				
	[10*2]*6,00*1,100*25,000		3'300,00		
	2,00*[5+1,2+5,2]*1,100*25,000		627,00		
	SOMMANO...	kg	13'082,86	4,70	61'489,44
48 / 103 A.10.02	CANCELLI IN FERRO peso 30 kg/mq				
	livello +4.17				
	2,00*1,80*[2,5*30]		270,00		
	SOMMANO...	kg	270,00	4,56	1'231,20
49 / 104 A.10.03	PARAPETTO IN VETRO				
	ballatoio +3.67				
	[2*50,3+40,6+33,6]*1,100		192,28		
	vomitori				
	4,00*[2*2,3+3,1]*1,100		33,88		
	4,00*[2*2,3+4,3]*1,100		39,16		
	4,00*[2*2,3+2,5]*1,100		31,24		
	separazione settori				
	2,00*8,00*2,500		40,00		
	scale +6.17				
	2,00*4,50*1,100		9,90		
	2,00*6,30*1,100		13,86		
	SOMMANO...	mq	360,32	102,07	36'777,86
	A R I P O R T A R E				4'872'393,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'872'393,83
50 / 106 A.10.04	CORRIMANO scala ingresso vip livello da +1.02 a +6.17 *[2,2+2,6+2] [2,2+2,6] scale vie di fuga *6,00*[3+1,2+1,8] 2,00*[3+1,8+1,8] 2,00*[1,8+1,8]		6,80 4,80 36,00 13,20 7,20		
	SOMMANO...	ml	68,00	39,62	2'694,16
SCARICHI E FOGNATURE (SbCat 12)					
51 / 109 A.12.01	RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	23'000,00	23'000,00
52 / 110 A.12.02	RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	20'000,00	20'000,00
SISTEMAZIONI ESTERNE (SbCat 13)					
53 / 111 A.13.01	PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI marciapiede *464,00		464,00		
	SOMMANO...	m ²	464,00	28,67	13'302,88
54 / 112 A.13.02	CORDOLI IN CLS VIBROCOMPRESSO dim. 12/15x25 cm perimetro marciapiede *250,00		250,00		
	SOMMANO...	m	250,00	18,43	4'607,50
OPERE VARIE (SbCat 15)					
55 / 121 A.15.01	ASCENSORE 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	24'003,94	24'003,94
56 / 122 A.15.02	PARQUET SPORTIVO RIMOVIBILE LIVELLO -3.15 parterre *40,00*20,500		820,00		
	SOMMANO...	m ²	820,00	285,00	233'700,00
57 / 124 A.15.06	CONTROPARETE IN LASTRE DI SILICATO DI CALCIO REI 120' LIVELLO -3.15 pareti sottocentrale termica *2,00*[9+4,7]*3,670		100,56		
	A R I P O R T A R E		100,56		5'193'702,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		100,56		5'193'702,31
58 / 126 A.15.11	soffitto sottocentrale termica *40,51		40,51		
	SOMMANO...	mq	141,07	24,73	3'488,66
	RIVESTIMENTO LAMINATO DI FIBRE DI LEGNO tipo PARKLEX				
	pareti ascensore *[1,9+2+2,5+2,1]*[3,67+4,9+2,7]		95,80		
	SOMMANO...	mq	95,80	40,00	3'832,00
59 / 127 A.15.12	RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE tipo TOPAKUSTIK				
	rivestimento interno baraccatura perimetrale curva [2*25,2+2*19,1+2*7,7+7,9+10,4+2*16,9]*[7*1,5+0,5]		1'717,10		
	SOMMANO...	mq	1'717,10	58,00	99'591,80
	OPERE ELETTRICHE E ASSIMILABILI (Cat 3) CABINA MT/BT (SbCat 16)				
60 / 132 i.e.02.1001	F.p.o. di cella MT di arrivo linea. IMP o equivalente				
	1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	4'619,92	4'619,92
61 / 133 i.e.02.1002	F.p.o. di cella MT SF6 di protezione generale trasformatore, DM1A_SF1 o equivalente				
	2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	9'609,72	19'219,44
62 / 134 i.e.02.1003	F.p.o. di cella MT di misura tensione sbarre, CM o equivalente				
	1,000		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	3'542,34	3'542,34
63 / 135 i.e.02.1011	F.p.o. di trasformatore MT/BT 23/0.4kV 1250kVA				
	1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	19'477,34	19'477,34
64 / 136 i.e.02.1300	F.p.o. di distribuzione principale e secondaria cabina MT/BT				
	1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	617,91	617,91
65 / 137 i.e.03.0600	F.p.o. di quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, IP30, 300kvar				
	1,000		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	4'235,97	4'235,97
66 / 138 i.e.02.0310	F.p.o. di UPS per ausiliari MT				
	1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'581,40	1'581,40
67 / 139 i.e.02.1201	F.p.o. di aspiratore 2100 mc/h				
	1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	193,11	193,11
	A R I P O R T A R E				5'354'102,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'354'102,20
68 / 140 i.e.02.1202	F.p.o. di termostato ambiente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	30,96	30,96
69 / 141 i.e.16.0110.6	F.p.o. di RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE:- analogico ottico/termico 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	118,74	118,74
70 / 142 i.e.16.0110.7	F.p.o. di Basi ed accessori:: - base con isolatore 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	37,08	37,08
71 / 143 i.e.02.1101	F.p.o. di impianto equipotenziale di terra, completa e finita a "regola d'arte". 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'049,66	1'049,66
72 / 144 i.e.02.1500	F.p.o. di: schermatura dai campi elettromagnetici locali MT/BT (consegna, misure e trasformazione) 50,00		50,00		
	SOMMANO...	mq	50,00	87,00	4'350,00
73 / 145 i.e.02.1600	F.p.o. di: accessori antinfortunistica per cabina di trasformazione MT/ BT 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	435,00	435,00
QUADRISTICA ELETTRICA (SbCat 17)					
74 / 146 i.e.03.0100	F.p.o. di quadro elettrico generale bassa tensione "QGBT" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	27'361,50	27'361,50
75 / 147 i.e.03.0100.1	F.p.o. di quadro elettrico generale bassa tensione "QGBTN" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	17'791,50	17'791,50
76 / 148 i.e.03.0100.2	F.p.o. di quadro elettrico generale bassa tensione "QGBTS" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	10'005,00	10'005,00
77 / 149 i.e.03.0100.3	F.p.o. di quadro elettrico sistema antincendio "QANT" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'784,00	2'784,00
78 / 150 i.e.03.0103	F.p.o. di quadro elettrico distr. piano interrato_1 "QE PI_1" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'872,50	5'872,50
	A R I P O R T A R E				5'423'938,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'423'938,14
79 / 151 i.e.03.0104	F.p.o. di quadro elettrico distr. piano interrato_2 "QE PI_2" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'872,50	5'872,50
80 / 152 i.e.03.0105	F.p.o. di quadro elettrico distr. piano terra_1 "QE PT_1" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'307,00	5'307,00
81 / 153 i.e.03.0106	F.p.o. di quadro elettrico distr. piano terra_2 "QE PT_2" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'307,00	5'307,00
82 / 154 i.e.03.0107	F.p.o. di quadro elettrico distr. piano primo_1 "QE P1_1" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'568,00	5'568,00
83 / 155 i.e.03.0108	F.p.o. di quadro elettrico distr. piano primo_2 "QE P1_2" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'568,00	5'568,00
84 / 156 i.e.03.0109	F.p.o. di quadro elettrico riprese televisive_1 "QE ILL TV_1" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	4'828,50	4'828,50
85 / 157 i.e.03.0110	F.p.o. di quadro elettrico riprese televisive_2 "QE ILL TV_2" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	4'828,50	4'828,50
86 / 158 i.e.03.0113	F.p.o. di quadro elettrico continuità impianti speciali "QE CONTINUITA' IMP. SPECIALI" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'218,50	2'218,50
87 / 159 i.e.03.0114	F.p.o. di quadro elettrico continuità imp. speciali PI"QE SPE_1" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'870,50	1'870,50
88 / 160 i.e.03.0115	F.p.o. di quadro elettrico continuità imp. speciali PT"QE SPE_2" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'870,50	1'870,50
89 / 161 i.e.03.0116	F.p.o. di quadro elettrico dist. continuità proiettori eventi sportivi "QE SIC1" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'653,50	2'653,50
90 / 162 i.e.03.0117	F.p.o. di quadro elettrico continuità proiettori eventi sportivi_1 "QE ILL TV_1/SIC" 1,00		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		5'469'830,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		5'469'830,64
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'305,50	2'305,50
91 / 163 i.e.03.0118	F.p.o. di quadro elettrico continuità proiettori eventi sportivi_2 "QE ILL TV_2/SIC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'305,50	2'305,50
92 / 164 i.e.03.0119	F.p.o. di quadro elettrico dist. continuità luci e app. sicurezza "QE SIC2" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'610,00	2'610,00
93 / 165 i.e.03.0120	F.p.o. di quadro elettrico continuità luci e app. sicurezza_ 1 PI "QE PI_1/SIC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'349,00	2'349,00
94 / 166 i.e.03.0121	F.p.o. di quadro elettrico continuità luci e app. sicurezza_ 2 PI "QE PI_2/SIC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'349,00	2'349,00
95 / 167 i.e.03.0122	F.p.o. di quadro elettrico continuità luci e app. sicurezza_ 1 PT "QE PT_1/SIC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'436,00	2'436,00
96 / 168 i.e.03.0123	F.p.o. di quadro elettrico continuità luci e app. sicurezza_ 2 PT "QE PT_2/SIC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'436,00	2'436,00
97 / 169 i.e.03.0124	F.p.o. di quadro elettrico continuità luci e app. sicurezza_ 1 P1 "QE P1_1/SIC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	3'001,50	3'001,50
98 / 170 i.e.03.0125	F.p.o. di quadro elettrico continuità luci e app. sicurezza_ 2 P1 "QE P1_2/SIC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	3'001,50	3'001,50
99 / 171 i.e.03.0126	F.p.o. di quadro elettrico dist. soccorritore US "QE SIC3" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'436,00	2'436,00
100 / 172 i.e.03.0127	F.p.o. di quadro elettrico soccorritore US_ 1 PI "QE PI_1/US" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'696,50	1'696,50
101 / 173 i.e.03.0128	F.p.o. di quadro elettrico soccorritore US_ 2 PI "QE PI_2/US" 1,00		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		5'496'757,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		5'496'757,14
102 / 174 i.e.03.0129	F.p.o. di quadro elettrico soccorritore US_ 1 PT "QE PT_1/US" 1,00	a corpo	1,00	1'696,50	1'696,50
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'696,50	1'696,50
103 / 175 i.e.03.0130	F.p.o. di quadro elettrico soccorritore US_ 2 PT "QE PT_2/US" 1,00	a corpo	1,00	1'696,50	1'696,50
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'696,50	1'696,50
104 / 176 i.e.03.0131	F.p.o. di quadro elettrico soccorritore US_ 1 P1 "QE P1_1/US" 1,00	a corpo	1,00	1'653,00	1'653,00
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'653,00	1'653,00
105 / 177 i.e.03.0132	F.p.o. di quadro elettrico soccorritore US_ 2 P1 "QE P1_2/US" 1,00	a corpo	1,00	1'653,00	1'653,00
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'653,00	1'653,00
106 / 178 i.e.13.0110.1	F.p.o. di gruppo di continuità UPS1 400V/400V 60kVA autonomia 10' (AROS HT60 o equivalente) 1,00	a corpo	1,00	26'056,50	26'056,50
	SOMMANO...	a corpo	1,00	26'056,50	26'056,50
107 / 179 i.e.13.0110.2	F.p.o. di gruppo di continuità UPS2 400V/400V 60kVA autonomia 60' (AROS ST60 o equivalente) 1,00	a corpo	1,00	32'243,07	32'243,07
	SOMMANO...	a corpo	1,00	32'243,07	32'243,07
108 / 180 i.e.13.0110.3	F.p.o. di gruppo di continuità UPS3 400V/400V 20kVA autonomia 60' (AROS ST20 o equivalente) 1,00	a corpo	1,00	17'034,60	17'034,60
	SOMMANO...	a corpo	1,00	17'034,60	17'034,60
	CONDUTTORI UNI-MULTIPOLARI,CANALI E TUBAZIONI PORTACAVI (SbCat 18)				
109 / 181 i.e.05.0180	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x240 mmq [150+30+60+120+20]		380,00		
	SOMMANO...	m	380,00	20,39	7'748,20
110 / 182 i.e.05.0160	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x150 mmq 240,00		240,00		
	SOMMANO...	m	240,00	13,79	3'309,60
111 / 183 i.e.05.0150	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x120 mmq [330,00+330]		660,00		
	SOMMANO...	m	660,00	11,56	7'629,60
112 / 184 i.e.05.0140	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x95 mmq [80,00+30]		110,00		
	A R I P O R T A R E		110,00		5'599'174,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		110,00		5'599'174,21
	SOMMANO...	m	110,00	9,37	1'030,70
113 / 185 i.e.05.0130	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x70 mmq [150,00+210+300+110+110+240+330+210+210+300+240+330+210+210+270]		3'430,00		
	SOMMANO...	m	3'430,00	7,49	25'690,70
114 / 186 i.e.05.0120	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x50 mmq 10,00		10,00		
	SOMMANO...	m	10,00	5,79	57,90
115 / 187 i.e.05.0110	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x35 mmq [180,00+50+70+100+80+110+70+240+70+100+80+110+270+70+70+90]		1'760,00		
	SOMMANO...	m	1'760,00	4,47	7'867,20
116 / 188 i.e.05.0100	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x25 mmq [60,00+40+40+80+80+90+360+40]		790,00		
	SOMMANO...	m	790,00	3,50	2'765,00
117 / 189 i.e.05.0470	F.p.o. cavo multipolare flessibile tipo FG7OM1 0.6/1 kV 5G16 mmq [10,00+50+15+75+40+70+70+90+70]		490,00		
	SOMMANO...	m	490,00	12,53	6'139,70
118 / 190 i.e.05.0260	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FG7OM1 0.6/1 kV 3G16 mmq 10,00		10,00		
	SOMMANO...	m	10,00	6,28	62,80
119 / 191 i.e.05.0261	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FG7OM1 0.6/1 kV 3x4 mmq 1500,00		1'500,00		
	SOMMANO...	m	1'500,00	2,80	4'200,00
120 / 192 i.e.05.0262.b	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FG7OM1 0.6/1 kV 3x2,5 mmq 1500,00		1'500,00		
	SOMMANO...	m	1'500,00	2,17	3'255,00
121 / 193 i.e.05.0262.a	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FG7OM1 0.6/1 kV 3x1,5 mmq 1500,00		1'500,00		
	SOMMANO...	m	1'500,00	1,92	2'880,00
122 / 194 i.e.05.0650	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FTG10M1(RF31-22) 0.6/1 kV 1x95 mmq 270,00		270,00		
	SOMMANO...	m	270,00	13,42	3'623,40
123 / 195 i.e.05.0630	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FTG10M1(RF31-22) 0.6/1 kV 1x50 mmq 90,00		90,00		
	SOMMANO...	m	90,00	6,86	617,40
	A R I P O R T A R E				5'657'364,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'657'364,01
124 / 196 i.e.05.0970	F.p.o. cavo pentapolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 5G16 mmq [80+110]		190,00		
	SOMMANO...	m	190,00	15,29	2'905,10
125 / 197 i.e.05.0960	F.p.o. cavo pentapolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 5G10 mmq [110+110+80+50+70+100+80+80]		680,00		
	SOMMANO...	m	680,00	11,89	8'085,20
126 / 198 i.e.05.0770	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 3G16 mmq 5,00		5,00		
	SOMMANO...	m	5,00	9,54	47,70
127 / 199 i.e.05.0760	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 3G10 mmq 80,00		80,00		
	SOMMANO...	m	80,00	7,55	604,00
128 / 200 i.e.05.0750	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 3G6 mmq [50+70+100+80+110]		410,00		
	SOMMANO...	m	410,00	5,32	2'181,20
129 / 201 i.e.05.0740	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 3G4 mmq [5+5]		10,00		
	SOMMANO...	m	10,00	4,60	46,00
130 / 202 i.e.05.0741.b	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 3G2,5 mmq 1150,00		1'150,00		
	SOMMANO...	m	1'150,00	3,54	4'071,00
131 / 203 i.e.05.0741.a	F.p.o. cavo tripolare flessibile tipo FTG100M1(RF31-22) 0.6/1 kV 3G1,5 mmq 1000,00		1'000,00		
	SOMMANO...	m	1'000,00	3,04	3'040,00
132 / 204 i.e.05.1130	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x240 mmq [30,00+10+20]		60,00		
	SOMMANO...	m	60,00	19,14	1'148,40
133 / 205 i.e.05.1090	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x95 mmq 80,00		80,00		
	SOMMANO...	m	80,00	8,36	668,80
134 / 206 i.e.05.1080	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x70 mmq [110,00+110]		220,00		
	SOMMANO...	m	220,00	6,59	1'449,80
	A R I P O R T A R E				5'681'611,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'681'611,21
135 / 207 i.e.05.1070	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x50 mmq [10,00+90]		100,00		
	SOMMANO...	m	100,00	5,06	506,00
136 / 208 i.e.05.1060	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x35 mmq [50,00+70+100+80+110+70+70+100+80+110+70+70+90]		1'070,00		
	SOMMANO...	m	1'070,00	3,80	4'066,00
137 / 209 i.e.05.1050	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x25 mmq [60,00+10+10+20+80+90+90+10]		370,00		
	SOMMANO...	m	370,00	2,66	984,20
138 / 210 i.e.06.0230.1	F.p.o. di Passerella portacavi in lamiera zincatai 100x80 mm 155,00		155,00		
	SOMMANO...	m	155,00	12,50	1'937,50
139 / 211 i.e.06.0230.2	F.p.o. di Passerella portacavi in lamiera zincatai 200x80 mm 325,00		325,00		
	SOMMANO...	m	325,00	21,32	6'929,00
140 / 212 i.e.06.0230.3	F.p.o. di Passerella portacavi in lamiera zincatai 500x80 mm 530,00		530,00		
	SOMMANO...	m	530,00	34,73	18'406,90
141 / 213 i.e.06.0230.4	F.p.o. di Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, 100 mm 155,00		155,00		
	SOMMANO...	m	155,00	5,08	787,40
142 / 214 i.e.06.0230.5	F.p.o. di Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, 200 mm 325,00		325,00		
	SOMMANO...	m	325,00	6,67	2'167,75
143 / 215 i.e.06.0230.6	F.p.o. di Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, 500 mm 530,00		530,00		
	SOMMANO...	m	530,00	12,64	6'699,20
144 / 216 i.e.06.0718.2	F.p.o. di Tubazioni flessibili pesanti diam. 25mm 400,00		400,00		
	SOMMANO...	m	400,00	2,94	1'176,00
145 / 217 i.e.06.0718.3	F.p.o. di Tubazioni flessibili pesanti diam. 32mm 330,00		330,00		
	SOMMANO...	m	330,00	4,14	1'366,20
146 / 218 i.e.06.0718.4	F.p.o. di Tubazioni flessibili pesanti diam. 63mm 340,00		340,00		
	A R I P O R T A R E		340,00		5'726'637,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		340,00		5'726'637,36
	SOMMANO...	m	340,00	8,53	2'900,20
147 / 300 i.e.11.0000	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E IMPIANTO DI CHIAMATA (SbCat 19) F.p.o. presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 [12+12+11+11+6+6+4+4+14+24+16+28+29+29]		206,00		
	SOMMANO...	cadauno	206,00	36,53	7'525,18
148 / 301 i.e.11.0000.3	F.p.o. alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x16 A + T [17+3+6+20+1+8]		55,00		
	SOMMANO...	cadauno	55,00	129,37	7'115,35
149 / 302 i.e.11.0000.4	F.p.o. alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x16 A + T [26,00+20+1+8]		55,00		
	SOMMANO...	cadauno	55,00	129,37	7'115,35
150 / 303 i.e.11.0000.5	F.p.o. quadretto stagno DIN 18 moduli vuoti 20,00		20,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	67,23	1'344,60
151 / 304 i.e.11.0000.6	F.p.o. torretta da pavimento e piani lavoro IP55, dimensioni esterne 295x200x180 mm, per prese compatte 16/32A [21,00+22]		43,00		
	SOMMANO...	cadauno	43,00	39,68	1'706,24
152 / 305 i.e.11.0000.1	Derivazione per impianti di energia - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq [1,00+12]		13,00		
	SOMMANO...	cadauno	13,00	78,63	1'022,19
153 / 306 i.e.11.0000.2	Derivazione per impianti di e- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq [15,00+1]		16,00		
	SOMMANO...	cadauno	16,00	96,47	1'543,52
154 / 307 i.e.14.0012.1	F.p.o. di pulsante a tirante unipolare incassato chiamata/tacitazione bagni (impianto chiamata disabili) [7+7+15]		29,00		
	SOMMANO...	cadauno	29,00	29,18	846,22
155 / 308 i.e.14.0012.2	F.p.o. di pulsante unipolare incassato ripristino chiamata bagni (impianto chiamata disabili) [7+7+6]		20,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	29,18	583,60
156 / 309 i.e.14.0012.3	F. e p. o. di: dispositivo ottico tranquillizzazione chiamata di soccorso (impianto chiamata disabili) [7+7+6]		20,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	34,80	696,00
	A R I P O R T A R E				5'759'035,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'759'035,81
157 / 310 i.e.14.0012.4	F.p.o. di dispositivo ottico-acustico incassato/vista (impianto chiamata disabili) [6+7+6]		19,00		
	SOMMANO...	cadauno	19,00	70,06	1'331,14
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA,COMANDI DI EMERGENZA (SbCat 20)				
158 / 289 i.e.21.0100	F.p.o. di pulsante di emergenza sottovetro IP55 11,00		11,00		
	SOMMANO...	cadauno	11,00	68,82	757,02
159 / 290 i.e.09.0100.1	F.p.o. punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V 367,00		367,00		
	SOMMANO...	cadauno	367,00	38,96	14'298,32
160 / 291 i.e.09.0106.1	Posa in opera di apparecchio di illuminazione 367,00		367,00		
	SOMMANO...	cadauno	367,00	13,55	4'972,85
161 / 292 i.e.09.0100.3	Posa in opera e puntamento di proiettore di illuminazione per impianto sportivo 16,00		16,00		
	SOMMANO...	cadauno	16,00	30,45	487,20
162 / 293 i.e.10.0610.1	F.p.o. di soccorritore 10KVA 400V (INOTEC - CPS 220/64/11kW o equivalente) 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	28'014,70	28'014,70
163 / 294 i.e.10.0131	Fornitura di Lampada antipanico fluorescente 11w IP20 (INOTEC - SN 2718 EWG J/SV o equivalente) [60+69+30+14+1+50+3+12]		239,00		
	SOMMANO...	cadauno	239,00	103,36	24'703,04
164 / 295 i.e.10.0132	Fornitura di Lampada con pittogramma fluorescente 8W (INOTEC - SNP 2718 o equivalente) [21+85+8+12+1]		127,00		
	SOMMANO...	cadauno	127,00	113,80	14'452,60
165 / 296 i.e.10.0133	Fornitura di Lampada di sicurezza a LED 4x1W (INOTEC - SN 8141.1 LED QUAD. BIAN. AP 4x1W o equivalente) 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	156,60	156,60
166 / 297 i.e.10.0134	Fornitura di proiettore IP55 1000W MVF024MB o equivalente con griglia in acciaio INOX 16,00		16,00		
	SOMMANO...	cadauno	16,00	1'121,43	17'942,88
167 / 298	F.p.o. di Modulo Controllo Linee (INOTEC art. DPU/B o equivalente)				
	A R I P O R T A R E				5'866'152,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'866'152,16
i.e.10.0850.1	4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	219,24	876,96
168 / 299 i.e.10.0950.1	F.p.o. di start-up impianto illuminazione di sicurezza 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'902,43	1'902,43
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE (SbCat 21)				
169 / 277 i.e.09.0100.1	F.p.o. punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V [323,00+3+18]		344,00		
	SOMMANO...	cadauno	344,00	38,96	13'402,24
170 / 278 i.e.09.0100.2	F.p.o. punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione 371,00		371,00		
	SOMMANO...	cadauno	371,00	15,24	5'654,04
171 / 279 i.e.09.0100.3	Posa in opera e puntamento di proiettore di illuminazione per impianto sportivo [136,00+36]		172,00		
	SOMMANO...	cadauno	172,00	30,45	5'237,40
172 / 280 i.e.09.0110.1	F.p.o. Plafoniera fluorescente 2 x 58 W [59+132+59+4+78+3]		335,00		
	SOMMANO...	cadauno	335,00	80,81	27'071,35
173 / 281 i.e.09.0110.2	F.p.o. Plafoniera cilindrica Ø 230 mm IP44 con lampada ad incandescenza max 100 W [76+36+69+8+4-5+18]		206,00		
	SOMMANO...	cadauno	206,00	28,41	5'852,46
174 / 282 i.e.09.0110.3	F.p.o. Lampada a basso consumo con alimentatore elettronico integrato. 23 W - attacco E27 [189,00-5]		184,00		
	SOMMANO...	cadauno	184,00	19,34	3'558,56
175 / 283 i.e.09.0110.4	F.p.o. Apparecchio illuminante in opera da incasso down light con vetro 6,00		6,00		
	SOMMANO...	cadauno	6,00	86,21	517,26
176 / 284 i.e.09.0110.5	F.p.o. Proiettore per lampada alogena con lampada 500w 36,00		36,00		
	SOMMANO...	cadauno	36,00	31,71	1'141,56
177 / 285 i.e.09.0713	Fornitura di proiettore IP55 400W SNF300 HPI-TP400W K 230V II o equivalente 92,00		92,00		
	SOMMANO...	cadauno	92,00	370,62	34'097,04
	A R I P O R T A R E				5'965'463,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'965'463,46
178 / 286 i.e.09.0714	Fornitura di proiettore IP65 400W MVP506 HPI-TP400W K 230V A ST o equivalente 32,00		32,00		
	SOMMANO...	cadauno	32,00	765,60	24'499,20
179 / 287 i.e.09.0715	Fornitura di proiettore IP55 1000W MVF024 HPI-T1000W K 230V NB o equivalente 12,00		12,00		
	SOMMANO...	cadauno	12,00	1'121,43	13'457,16
180 / 288 i.e.09.0716	F. e p. o. di: struttura reticolare portafari 100,00		100,00		
	SOMMANO...	ml	100,00	243,60	24'360,00
	IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI (SbCat 22)				
181 / 220 i.e.07.0012.2	F.p.o. di dispersore a croce l= 3 m 11,00		11,00		
	SOMMANO...	cadauno	11,00	60,59	666,49
182 / 221 i.e.07.0021.1	F.p.o. corda di rame nudo 1x50 mmq 340,00		340,00		
	SOMMANO...	m	340,00	3,63	1'234,20
183 / 222 i.e.07.0021.2	F.p.o. Piastre per nodo principale 4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	77,41	309,64
184 / 223 i.e.07.0050.1	F.p.o. Piastra equipotenziale 20,00		20,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	59,60	1'192,00
185 / 224 i.e.07.0060.1	F.p.o. di collegamenti equipotenziali [50,00+10]		60,00		
	SOMMANO...	cadauno	60,00	20,73	1'243,80
186 / 225 i.e.27.0510	F.p.o. di scaricatore per impianto speciale 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'655,00	5'655,00
	IMPIANTI SPECIALI-AUDIO DI SICUREZZA EVAC (SbCat 23)				
187 / 264 i.e.21.1000.1	F.p.o. di Posti Operatore - Postazioni Microfoniche - Sorgenti audio EN 60849, IMP. EVAC 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	734,28	734,28
188 / 265 i.e.21.1000.2	F.p.o. di Centrale di Gestione - Matrice Digitale - Amplificazione EN 60849, IMP. EVAC 1,00		1,00		
	SOMMANO...		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		6'038'815,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		6'038'815,23
189 / 266 i.e.21.1000.3	F.p.o. di Diffusore da incasso in Metallico, Toa PC-1867FC marca Phoebus-Toa o equivalente EN 60849 , IMP. EVAC 67,00	SOMMANO... a corpo	1,00	16'708,35	16'708,35
			67,00		
190 / 267 i.e.21.1000.4	F.p.o. di Diffusore a Tromba in Alluminio EN 60849, Toa SC 615M o equivalente, IMP. EVAC 69,00	SOMMANO... cadauno	67,00	49,76	3'333,92
			69,00		
191 / 268 i.e.21.1000.5	F.p.o. di Assemblaggio e precollaudo rack., IMP. EVAC 1,00	SOMMANO... cadauno	69,00	74,56	5'144,64
			1,00		
192 / 269 i.e.21.1000.6	Esecuzione di: start up, collaudo, messa in servizio ed istruzione al personale IMP. EVAC 1,00	SOMMANO... a corpo	1,00	1'026,60	1'026,60
			1,00		
		SOMMANO... a corpo	1,00	1'305,00	1'305,00
			1,00		
	IMPIANTI SPECIALI-AUDIO NORMALE (SbCat 24)				
193 / 270 i.e.21.1100.1	F.p.o. di Posti Operatore - Postazioni Microfoniche - Sorgenti audio, IMP. DIFF. SONORA 1,00	SOMMANO... a corpo	1,00	2'376,84	2'376,84
			1,00		
194 / 271 i.e.21.1100.2	F.p.o. di Centrale di Gestione - Matrice Digitale - Amplificazione, IMP. DIFF. SONORA 1,00	SOMMANO... a corpo	1,00	38'823,75	38'823,75
			1,00		
195 / 272 i.e.21.1100.3	F.p.o. di Diffusore 600W, 8 Ohm , 2-Vie Bass-reflex, Nero Toa HX-5B o equivalente, IMP. DIFF. SONORA [32,00+23]	SOMMANO... cadauno	55,00	657,72	36'174,60
			55,00		
196 / 273 i.e.21.1100.4	F.p.o. di Sub-Woofer – 600W. 8W Bass-reflex woofer 30cm., Nero Toa FB-120B EU o equivalente, IMP. DIFF. SONORA 16,00	SOMMANO... cadauno	16,00	465,45	7'447,20
			16,00		
197 / 274 i.e.21.1100.5	F.p.o. di Telaio e Stappe per Diffusori serie HX-5, marca Phoebus-Toa o equivalente, IMP. DIFF. SONORA [16,00+23]	SOMMANO... cadauno	39,00	147,90	5'768,10
			39,00		
198 / 275 i.e.21.1100.6	F.p.o. di Assemblaggio e precollaudo rack., IMP. DIFF. SONORA 1,00	SOMMANO... a corpo	1,00	887,40	887,40
			1,00		
	A R I P O R T A R E				6'157'811,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'157'811,63
199 / 276 i.e.21.1100.7	Esecuzione di: start up, collaudo, messa in servizio ed istruzione al personale IMP. DIFF. SONORA 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
IMPIANTI SPECIALI-TVCC (SbCat 25)					
200 / 251 i.e.21.0901	F.p.o. di Telecamera fissa professionale IP a colori Marca Sarix serie 3.1 Megapixel Mod. IX30C o equivalente 6,00		6,00		
	SOMMANO...	cadauno	6,00	1'007,46	6'044,76
201 / 252 i.e.21.0902	F.p.o. di Obiettivo 3 Megapixel CS-Mount Mod. 13M2.8-12 per telec. fissa Sarix serie 3.1 Megapixel Mod. IX30C o equival 6,00		6,00		
	SOMMANO...	cadauno	6,00	244,91	1'469,46
202 / 253 i.e.21.0903	F.p.o. di Custodia da esterno IP66 Custodia per telecamera fissa Sarix serie 3.1 Megapixel Mod. IX30C o equivalente 6,00		6,00		
	SOMMANO...	cadauno	6,00	79,17	475,02
203 / 254 i.e.21.0904	F.p.o. di Telecamera brandeggiabile Marca Spectra IV SE IP, Mod. SD4N27-PG-1-X o equivalente 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	2'302,02	4'604,04
204 / 255 i.e.21.0905	F.p.o. di Flangia da soffitto per unità serie Spectra IV, finitura/ verniciatura nera 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	33,06	66,12
205 / 256 i.e.21.0906	F.p.o. di Unità di alimentazione in scatola stagna IP66 per unità serie Spectra IV da esterno 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	153,56	307,12
206 / 257 i.e.21.0907	F.p.o. di Telecamera professionale MINIDOME IP ANTIVANDALISMO IP66 da interno/esterno a colori serie Sarix o equivalent 8,00		8,00		
	SOMMANO...	cadauno	8,00	919,59	7'356,72
207 / 258 i.e.21.0908	F.p.o. di Sistema di Gestione Piattaforma integrata di gestione e registrazione Endura Xpress o equivalente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	14'830,46	14'830,46
208 / 259 i.e.21.0909	F.p.o. di Soluzione hardware avanzata per programma di gestione Client Software Controllo Point o equivalente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	4'340,87	4'340,87
	A R I P O R T A R E				6'198'806,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'198'806,20
209 / 260 i.e.21.0910	F.p.o. di Monitor professionale a colori LCD TFT 24" Full HD da tavolo 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	969,62	1'939,24
210 / 261 i.e.21.0911	F.p.o. di Tastiera USB Compatibile sistema Endura VCD5100, WS5000 o DVR5100 o equivalente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'482,48	1'482,48
211 / 262 i.e.21.0912	F.p.o. di Software di gestione delle mappe grafiche per tutti gli Endura Client Software o equivalente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'041,39	1'041,39
212 / 263 i.e.21.0913	Esecuzione di: start up, collaudo, messa in servizio ed istruzione al personale IMP. TVCC 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'305,00	1'305,00
	IMPIANTI SPECIALI-RIVELAZIONE FUMI (SbCat 26)				
213 / 236 i.e.16.0110.1	F.p.o. di Centrale per rivelazione incendi: - equipaggiamento base 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	4'729,54	4'729,54
214 / 237 i.e.16.0110.2	F.p.o. di Centrale per rivelazione incendi: - kit di programmazione upload/download, compreso CD, cavi e istruzioni 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	746,81	746,81
215 / 238 i.e.16.0110.3	F.p.o. di Centrale per rivelazione incendi: - modulo di espansione per 2 loops. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	250,53	250,53
216 / 239 i.e.16.0110.4	F.p.o. di Centrale per rivelazione incendi:- modulo per rete LON. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	164,71	164,71
217 / 240 i.e.16.0110.5	F.p.o. di Centrale per rivelazione incendi:- pannello ripetitore LCD su bus LON 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	866,84	866,84
218 / 241 i.e.16.0110.6	F.p.o. di RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE:- analogico ottico/termico [37+39+30+4+1+9+8]		128,00		
	SOMMANO...	cadauno	128,00	118,74	15'198,72
219 / 242	F.p.o. di Basi ed accessori:- base con isolatore				
	A R I P O R T A R E				6'226'531,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'226'531,46
i.e.16.0110.7	[111,00+9+8]		128,00		
	SOMMANO...	cadauno	128,00	37,08	4'746,24
220 / 243 i.e.16.0110.8	F.p.o. di Rivelatori lineari:- ottico di fumo composto da unità di trasmissione e unità diricezione, portata massima 100 7,00		7,00		
	SOMMANO...	cadauno	7,00	986,52	6'905,64
221 / 244 i.e.16.0110.9	F.p.o. di Pulsanti manuali indirizzabili:- analogico a rottura vetro [11+12+8+4]		35,00		
	SOMMANO...	cadauno	35,00	93,98	3'289,30
222 / 245 i.e.16.0110.1 0	F.p.o. di Pulsanti manuali indirizzabili:- base relè 35,00		35,00		
	SOMMANO...	cadauno	35,00	9,60	336,00
223 / 246 i.e.16.0110.1 1	F.p.o. di Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 2 uscite 20,00		20,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	160,33	3'206,60
224 / 247 i.e.16.0110.1 2	F.p.o. di Segnalatori ottico/acustici:pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. [11+12+8+4]		35,00		
	SOMMANO...	cadauno	35,00	128,33	4'491,55
225 / 248 i.e.16.0110.1 3	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio: - 2x1.5 mmq 850,00		850,00		
	SOMMANO...	m	850,00	6,02	5'117,00
226 / 249 i.e.16.0110.1 4	F. e p. o. di: combinatore telefonico GSM a 4 canali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	348,00	348,00
227 / 250 i.e.16.0110.1 5	Esecuzione di: start up, collaudo, messa in servizio ed istruzione al personale imp. rivelazione incendio 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'305,00	1'305,00
	IMPIANTI SPECIALI-TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI (SbCat 27)				
228 / 230 i.e.15.0107	F.p.o. di armadio rack cat. 6 (1800x600x600 mm) principale 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'871,00	2'871,00
229 / 231 i.e.15.0105	F.p.o. di armadio rack cat. 6 (600x600x600 mm) secondari 3,00		3,00		
	SOMMANO...	a corpo	3,00	1'174,50	3'523,50
230 / 232	F.p.o. di centrale telefonica				
	A R I P O R T A R E				6'262'671,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'262'671,29
i.e.15.0701	1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'444,20	1'444,20
231 / 233 i.e.15.0221	F.p.o. di presa TD RJ45 cat. 6 incassata [110,00+14+24]		148,00		
	SOMMANO...	cadauno	148,00	82,65	12'232,20
232 / 234 i.e.15.0921	F.p.o. di distribuzione principale e secondaria impianto trasmissione dati/fonia 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	4'292,58	4'292,58
233 / 235 i.e.15.0910	F.p.o. di start-up collaudo rete dati e fonia 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'044,00	1'044,00
	POLIFERE INTERRATE (SbCat 28)				
234 / 219 i.e.06.0718.1	F. e p. o. di: polifora interrata 8 tubi diam. 200 mm 320,00		320,00		
	SOMMANO...	m	320,00	118,32	37'862,40
	ASSISTENZE EDILI E OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO (SbCat 29)				
235 / 226 i.e.25.0010	F. e p. o. di: Barriera tagliafiamma e Sistema di protezione antincendio passiva REI 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'986,06	5'986,06
236 / 227 i.e.25.0020	F. e p. o. di: segnaletica di emergenza a cartelli monitori 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	0,00	0,00
237 / 228 i.e.25.0030	Esecuzione di: opere edili e assistenze murarie impianti elettrici 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	65'250,00	65'250,00
238 / 229 i.e.25.0100	F.p.o. di materiali di consumo 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	0,00	0,00
	INTERVENTI AMPLIAMENTO AREA DI GIOCO (SpCat 2) OPERE STRUTTURALI (Cat 1) DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI (SbCat 1)				
239 / 2 A.01.02	DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI COMPRESO SOTTOFONDO LIVELLO -3.15 integrazione demolizione parterre *40,00*6,540		261,60		
	SOMMANO...	mq	261,60	20,48	5'357,57
	A R I P O R T A R E				6'396'140,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'396'140,30
240 / 3 A.01.03	DEMOLIZIONE GRADONATE PER ADEGUAMENTO CAMPO DI GIOCO 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	32'460,81	32'460,81
241 / 4 A.01.04	CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	13'500,00	13'500,00
	CLS E ACCIAIO PER ARMATURA (SbCat 2)				
242 / 10 A.02.03	CLS PER ELEVAZIONI spessori > di 17 cm integrazione setti [38*4]*0,400 nuove scale ingresso pubblico 2,00*[3,3+1,2+1,8]*2,400*0,230 nuova scala settore vip *[3,3+1,5+4,5]*1,400*0,230 integrazione scale principali primo tratto *[7,00+4,50+2,30]*0,150*0,230 primo tratto *[7,00+4,50+2,30]*0,650*0,230 secondo tratto *[3,00+4,50+2,30]*0,150*0,230 secondo tratto *[3,00+4,50+2,30]*0,650*0,230 terzo tratto *[7,00+2,40]*0,150*0,230 terzo tratto *[7,00+2,40]*0,650*0,230		60,80 6,96 2,99 0,48 2,06 0,34 1,47 0,32 1,41		
	SOMMANO...	mc	76,83	153,78	11'814,92
243 / 18 A.02.13	CASSEFORME PER STRUTTURE SOTTILI integrazione setti [2*38*4] nuove scale ingresso pubblico 2,00*[3,3+1,2+1,8]*[2,4+0,23+0,23] nuova scala settore vip *[3,3+1,5+4,5]*[1,4+0,23+0,23] integrazione scale principali primo tratto *[7,00+4,50+2,30]*0,150 primo tratto *[7,00+4,50+2,30]*0,650 secondo tratto *[3,00+4,50+2,30]*0,150 secondo tratto *[3,00+4,50+2,30]*0,650 terzo tratto *[7,00+2,40]*0,150 terzo tratto *[7,00+2,40]*0,650		304,00 36,04 17,30 2,07 8,97 1,47 6,37 1,41 6,11		
	SOMMANO...	mq	383,74	26,68	10'238,18
244 / 21 A.02.16	SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER GETTI A VISTA integrazione setti [2*38*4]		304,00		
	SOMMANO...	mq	304,00	4,90	1'489,60
245 / 23 A.02.21	ACCIAIO PER C.A. integrazione setti 60,80*100,000		6'080,00		
	A R I P O R T A R E		6'080,00		6'465'643,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		6'080,00		6'465'643,81
	nuove scale ingresso pubblico 6,96*150,000		1'044,00		
	nuova scala settore vip 2,99*150,000		448,50		
	integrazione scale principali primo tratto *0,48*150,000		72,00		
	primo tratto *2,06*150,000		309,00		
	secondo tratto *0,34*150,000		51,00		
	secondo tratto *1,47*150,000		220,50		
	terzo tratto *0,32*150,000		48,00		
	terzo tratto *1,41*150,000		211,50		
	SOMMANO...	kg	8'484,50	1,14	9'672,33
246 / 29 A.02.41	ADEGUAMENTO STRUTTURALE FONDAZIONI				
	20,00		20,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	7'800,00	156'000,00
247 / 30 A.02.42	ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRAVI PORTA GRADONI				
	20,00		20,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	11'813,00	236'260,00
248 / 31 A.02.43	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ZONE CURVE				
	1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	56'000,00	56'000,00
	STRUTTURE SPECIALI (legno lamellare,acciaio,prefabbricate) (SbCat 14)				
249 / 118 A.14.11	GRADONATE PREFABBRICATE				
	integrazione ultimo gradone liv. +9.17 181,00		181,00		
	SOMMANO...	ml	181,00	125,00	22'625,00
250 / 120 A.14.12	GRADINI PREFABBRICATI				
	integrazione gradini [16*1]		16,00		
	SOMMANO...	cadauno	16,00	30,00	480,00
	OPERE EDILI (Cat 2) VESPAI, MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 5)				
251 / 38 A.05.01	VESPAIO AREATO CON ELEMENTI IN PLASTICA A PERDERE				
	LIVELLO -3.15 parterre *40,00*26,500		1'060,00		
	SOMMANO...	m ^q	1'060,00	27,92	29'595,20
252 / 46 A.05.13	MASSETTO PIANO DI POSA VESPAIO AREATO				
	A R I P O R T A R E				6'976'276,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'976'276,34
	LIVELLO -3.15 parterre *40,00*26,500		1'060,00		
	SOMMANO...	mq	1'060,00	21,00	22'260,00
	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)				
253 / 71 A.08.02	PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO				
	LIVELLO -3.15 integrazione parterre *40,00*6,540		261,60		
	SOMMANO...	mq	261,60	28,35	7'416,36
254 / 79 A.08.07	RIVESTIMENTO SCALE IN GRES FINE PORCELLANATO				
	nuove scale ingresso pubblico pedate *[2*14]*2,40*0,300		20,16		
	pianerottoli *2,00*2,40*1,200		5,76		
	alzate *[2*16]*2,40*0,170		13,06		
	nuova scala settore vip pedate *22,00*1,40*0,300		9,24		
	pianerottoli *1,40*1,400		1,96		
	alzate *24,00*1,40*0,170		5,71		
	integrazione scale principali primo tratto pedate *22,00*0,15*0,300		0,99		
	pedate *22,00*0,65*0,300		4,29		
	pianerottoli *0,15*[1,8+0,6]		0,36		
	0,65*[1,8+0,6]		1,56		
	0,15*1,200		0,18		
	0,65*1,200		0,78		
	alzate *25,00*0,15*0,170		0,64		
	alzate *25,00*0,65*0,170		2,76		
	secondo tratto pedate *16,00*0,15*0,300		0,72		
	pedate *16,00*0,65*0,300		3,12		
	pianerottoli *0,15*[1,8+0,6]		0,36		
	0,65*[1,8+0,6]		1,56		
	0,15*1,200		0,18		
	0,65*1,200		0,78		
	alzate *19,00*0,15*0,170		0,48		
	alzate *19,00*0,65*0,170		2,10		
	terzo tratto pedate *10,00*15,00*0,300		45,00		
	pedate *10,00*0,65*0,300		1,95		
	pianerottoli *0,15*[1,8+0,6]		0,36		
	pianerottoli *0,65*[1,8+0,6]		1,56		
	alzate *12,00*0,15*0,170		0,31		
	alzate *12,00*0,65*0,170		1,33		
	SOMMANO...	mq	127,26	40,68	5'176,94
	OPERE DA FABBRO (SbCat 10)				
255 / 102 A.10.01	PARAPETTO IN TUBOLARE DI FERRO peso 25 kg/mq				
	nuove scale ingresso pubblico [2*2]*[3,3+1,2+1,8]*1,100*25,000		693,00		
	SOMMANO...	kg	693,00	4,70	3'257,10
256 / 105 A.10.03	PARAPETTO IN VETRO				
	A R I P O R T A R E				7'014'386,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'014'386,74
	nuova scala settore vip 2,00*[3,3+1,5+4,5]*1,100		20,46		
	integrazione separazione settori [8+8+18,8]*2,500		87,00		
	SOMMANO...	mq	107,46	102,07	10'968,44
	OPERE VARIE (SbCat 15)				
257 / 123 A.15.02	PARQUET SPORTIVO RIMOVIBILE LIVELLO -3.15 integrazione parterre *40,00*6,540		261,60		
	SOMMANO...	mq	261,60	285,00	74'556,00
258 / 128 A.15.14	TRIBUNE AMOVIBILI ZONA PARTERRE 240,00		240,00		
	SOMMANO...	cadauno	240,00	230,00	55'200,00
	LAVORI CONSEGUENTI ALLE OSSERVAZIONI DEL CONI DEL 21/12/ 2010 (SpCat 3) OPERE STRUTTURALI (Cat 1) CLS E ACCIAIO PER ARMATURA (SbCat 2)				
259 / 11 A.02.03	CLS PER ELEVAZIONI spessori > di 17 cm scala di servizio [3,3+1+2,8+1,2]*1,000*0,230		1,91		
	scala esterna lato sud-est [2,4+1,2+3,3]*2,500*0,230		3,97		
	SOMMANO...	mc	5,88	153,78	904,23
260 / 19 A.02.13	CASSEFORME PER STRUTTURE SOTTILI scala di servizio [3,3+1+2,8+1,2]*[1+0,23+0,23]		12,12		
	scala esterna lato sud-est [2,4+1,2+3,3]*2,500		17,25		
	SOMMANO...	mq	29,37	26,68	783,59
261 / 24 A.02.21	ACCIAIO PER C.A. scala di servizio 1,91*150,000		286,50		
	scala esterna lato sud-est 3,97*150,000		595,50		
	SOMMANO...	kg	882,00	1,14	1'005,48
	OPERE EDILI (Cat 2) MURATURE E MANTI DI COPERTURA (SbCat 4)				
262 / 36 A.04.03	TAVOLATI IN MATTONI FORATI DI LATERIZIO sp. 12 cm LIVELLO -3.15				
	A R I P O R T A R E				7'157'804,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		508,06		7'209'727,61
	palestrina *98,21 uta 5 *40,15 distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		98,21 40,15 11,26		
	SOMMANO...	mq	657,68	15,52	10'207,19
265 / 44 A.05.12	MASSETTO ALLEGGERITO sp. 15 cm LIVELLO -3.15 magazzino *90,52 spogl. 4 *41,37 anti *18,06 serv. ig. *1,71 serv. ig. *3,24 docce *13,65 ingresso interno *21,48 ingresso esterno *21,91 sottocentrale termica *40,50 palestrina *100,22 magazzino *35,29 sala d'attesa *9,34 loc. antidoping *13,05 anti *2,52 serv. ig. *2,70 spogl. 5 *20,64 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 spogl. 6 *20,78 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 palestrina *98,21 uta 5 *40,15 distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		90,52 41,37 18,06 1,71 3,24 13,65 21,48 21,91 40,50 100,22 35,29 9,34 13,05 2,52 2,70 20,64 6,57 1,84 4,89 12,24 20,78 6,57 1,84 4,89 12,24 98,21 40,15 11,26		
	SOMMANO...	mq	657,68	22,61	14'870,14
	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI (SbCat 6)				
266 / 50 A.06.07	IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA MONOSTRATO LIVELLO -3.15 magazzino *90,52 spogl. 4 *41,37 anti *18,06 serv. ig. *1,71 serv. ig. *3,24 docce *13,65 ingresso interno *21,48 ingresso esterno *21,91 sottocentrale termica *40,50 palestrina *100,22 magazzino *35,29 sala d'attesa *9,34 loc. antidoping *13,05 anti *2,52 serv. ig. *2,70 spogl. 5 *20,64 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 spogl. 6 *20,78 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24		90,52 41,37 18,06 1,71 3,24 13,65 21,48 21,91 40,50 100,22 35,29 9,34 13,05 2,52 2,70 20,64 6,57 1,84 4,89 12,24 20,78 6,57 1,84 4,89 12,24		
	A R I P O R T A R E		508,06		7'234'804,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		508,06		7'234'804,94
	palestrina *98,21 uta 5 *40,15 distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		98,21 40,15 11,26		
	SOMMANO...	mq	657,68	6,97	4'584,03
267 / 53 A.06.16	STRATO SEPARATORE IN TELI DI POLIETILENE				
	LIVELLO -3.15 magazzino *90,52 spogl. 4 *41,37 anti *18,06 serv. ig. *1,71 serv. ig. *3,24 docce *13,65 ingresso interno *21,48 ingresso esterno *21,91 sottocentrale termica *40,50 palestrina *100,22 magazzino *35,29 sala d'attesa *9,34 loc. antidoping *13,05 anti *2,52 serv. ig. *2,70 spogl. 5 *20,64 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 spogl. 6 *20,78 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 palestrina *98,21 uta 5 *40,15 distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		90,52 41,37 18,06 1,71 3,24 13,65 21,48 21,91 40,50 100,22 35,29 9,34 13,05 2,52 2,70 20,64 6,57 1,84 4,89 12,24 20,78 6,57 1,84 4,89 12,24 98,21 40,15 11,26		
	SOMMANO...	mq	657,68	1,79	1'177,25
268 / 56 A.06.21	ISOLAMENTO TERMICO CON LASTRE DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO sp. 10 cm				
	LIVELLO -3.15 magazzino *90,52 spogl. 4 *41,37 anti *18,06 serv. ig. *1,71 serv. ig. *3,24 docce *13,65 ingresso interno *21,48 ingresso esterno *21,91 sottocentrale termica *40,50 palestrina *100,22 magazzino *35,29 sala d'attesa *9,34 loc. antidoping *13,05 anti *2,52 serv. ig. *2,70 spogl. 5 *20,64 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 spogl. 6 *20,78 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 palestrina *98,21 uta 5 *40,15		90,52 41,37 18,06 1,71 3,24 13,65 21,48 21,91 40,50 100,22 35,29 9,34 13,05 2,52 2,70 20,64 6,57 1,84 4,89 12,24 20,78 6,57 1,84 4,89 12,24 98,21 40,15		
	A R I P O R T A R E		646,42		7'240'566,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		646,42		7'240'566,22
	distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		11,26		
	SOMMANO...	mq	657,68	18,76	12'338,08
	INTONACI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI (SbCat 7)				
269 / 61 A.07.01	INTONACO INTERNO				
	PARETI				
	LIVELLO -3.15				
	magazzino *2,00*[12,3+14,2]*[3,67+0,1]		199,81		
	spogl. 4 *2,00*[4,6+9,2+2*1,7]*[3,67+0,1]		129,69		
	anti *2,00*[4,1+6,34]*[3,67+0,1]		78,72		
	serv. ig. *2,00*[1,8+0,95]*[3,67+0,1]		20,74		
	serv. ig. *2,00*[1,8+1,8]*[3,67+0,1]		27,14		
	docce *2,00*[4,02+3,4]*[3,67+0,1]		55,95		
	ingresso interno *[5,23+4,7+6]*[3,67+0,1]		60,06		
	ingresso esterno *[3,4+4,7+2*4,2]*[3,67+0,1]		62,21		
	sottocentrale termica *2,00*[4,5+8,8]*[3,67+0,1]		100,28		
	palestrina *2,00*[12,2+9,2]*[3,67+0,1]		161,36		
	2,00*[6+2*2,7]*[3,67+0,1]		85,96		
	vano scala *[2*9,8+1]*[3,67+0,1]		77,66		
	magazzino *2,00*[9,54+3,84]*[3,67+0,1]		100,89		
	2,00*[2,7+0,4]*[3,67+0,1]		23,37		
	sala d'attesa *2,00*[3,2+3]*[3,67+0,1]		46,75		
	loc. antidoping *2,00*[4,35+3]*[3,67+0,1]		55,42		
	anti *2,00*[1,8+1,4]*[3,67+0,1]		24,13		
	serv. ig. *2,00*[1,8+1,5]*[3,67+0,1]		24,88		
	spogl. 5 *2,00*[4,4+5,22]*[3,67+0,1]		72,53		
	anti *2,00*[3,2+2,72]*[3,67+0,1]		44,64		
	serv. ig. *2,00*[1,3+1,42]*[3,67+0,1]		20,51		
	serv. ig. *2,00*[1,8+2,72]*[3,67+0,1]		34,08		
	docce *2,00*[5,1+2,4]*[3,67+0,1]		56,55		
	spogl. 6 *2,00*[4,4+5,22]*[3,67+0,1]		72,53		
	anti *2,00*[3,2+2,72]*[3,67+0,1]		44,64		
	serv. ig. *2,00*[1,3+1,42]*[3,67+0,1]		20,51		
	serv. ig. *2,00*[1,8+2,72]*[3,67+0,1]		34,08		
	docce *2,00*[5,1+2,4]*[3,67+0,1]		56,55		
	palestrina *2,00*[9,5+10,84]*[3,67+0,1]		153,36		
	2,00*[2,7+0,4]*[3,67+0,1]		23,37		
	uta 5 *2,00*[4,7+9+2*1,7]*[3,67+0,1]		128,93		
	distribuzione *[17,71+53,08]*[3,67+0,1]		266,88		
	2,00*3,50*[3,67+0,1]		26,39		
	a detrarre per aperture > di 3 mq				
	-2,00*2,00*3,670		-14,68		
	-2,00*3,50*3,670		-25,69		
	[-2*3]*1,80*2,100		-22,68		
	-2,00*1,50*2,100		-6,30		
	-2,00*3,50*2,100		-14,70		
	Sommano positivi...	mq	2'390,57		
	Sommano negativi...	mq	-84,05		
	SOMMANO...	mq	2'306,52	17,77	40'986,86
270 / 64 A.07.02	RASATURA INTERNA				
	SOFFITTI				
	LIVELLO -3.15				
	magazzino *90,52		90,52		
	spogl. 4 *41,37		41,37		
	anti *18,06		18,06		
	serv. ig. *1,71		1,71		
	serv. ig. *3,24		3,24		
	docce *13,65		13,65		
	ingresso interno *21,48		21,48		
	ingresso esterno *21,91		21,91		
	sottocentrale termica *40,50		40,50		
	palestrina *100,22		100,22		
	A R I P O R T A R E		352,66		7'293'891,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		352,66		7'293'891,16
	vano scala *9,80 magazzino *35,29 sala d'attesa *9,34 loc. antidoping *13,05 anti *2,52 serv. ig. *2,70 spogl. 5 *20,64 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 spogl. 6 *20,78 anti *6,57 serv. ig. *1,84 serv. ig. *4,89 docce *12,24 palestrina *98,21 uta 5 *40,15 distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		9,80 35,29 9,34 13,05 2,52 2,70 20,64 6,57 1,84 4,89 12,24 20,78 6,57 1,84 4,89 12,24 98,21 40,15 11,26		
	SOMMANO...	mq	667,48	12,77	8'523,72
271 / 67 A.07.11	TINTEGGIATURA INTERNA PARETI LIVELLO -3.15 magazzino *2,00*[12,3+14,2]*3,670 spogl. 4 *2,00*[4,6+9,2+2*1,7]*3,670 anti *2,00*[4,1+6,34]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,8+0,95]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,8+1,8]*3,670 docce *2,00*[4,02+3,4]*3,670 ingresso interno *[5,23+4,7+6]*3,670 ingresso esterno *[3,4+4,7+2*4,2]*3,670 sottocentrale termica *2,00*[4,5+8,8]*3,670 palestrina *2,00*[12,2+9,2]*3,670 2,00*[6+2*2,7]*3,670 vano scala *[2*9,8+1]*3,670 magazzino *2,00*[9,54+3,84]*3,670 2,00*[2,7+0,4]*3,670 sala d'attesa *2,00*[3,2+3]*3,670 loc. antidoping *2,00*[4,35+3]*3,670 anti *2,00*[1,8+1,4]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,8+1,5]*3,670 spogl. 5 *2,00*[4,4+5,22]*3,670 anti *2,00*[3,2+2,72]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,3+1,42]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,8+2,72]*3,670 docce *2,00*[5,1+2,4]*3,670 spogl. 6 *2,00*[4,4+5,22]*3,670 anti *2,00*[3,2+2,72]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,3+1,42]*3,670 serv. ig. *2,00*[1,8+2,72]*3,670 docce *2,00*[5,1+2,4]*3,670 palestrina *2,00*[9,5+10,84]*3,670 2,00*[2,7+0,4]*3,670 uta 5 *2,00*[4,7+9+2*1,7]*3,670 distribuzione *[17,71+53,08]*3,670 2,00*3,50*3,670 a detrarre per aperture > di 3 mq -2,00*2,00*3,670 -2,00*3,50*3,670 [-2*3]*1,80*2,100 -2,00*1,50*2,100 -2,00*3,50*2,100 A DETRARRE MQ RIVESTIMENTO *-316,95 SOFFITTI LIVELLO -3.15 magazzino *90,52		194,51 126,25 76,63 20,19 26,42 54,46 58,46 60,56 97,62 157,08 83,68 75,60 98,21 22,75 45,51 53,95 23,49 24,22 70,61 43,45 19,96 33,18 55,05 70,61 43,45 19,96 33,18 55,05 149,30 22,75 125,51 259,80 25,69 -14,68 -25,69 -22,68 -6,30 -14,70 -316,95 90,52		
	A R I P O R T A R E		2'016,66		7'302'414,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'016,66		7'302'414,88
	spogl. 4 *41,37		41,37		
	anti *18,06		18,06		
	serv. ig. *1,71		1,71		
	serv. ig. *3,24		3,24		
	docce *13,65		13,65		
	ingresso interno *21,48		21,48		
	ingresso esterno *21,91		21,91		
	sottocentrale termica *40,50		40,50		
	palestrina *100,22		100,22		
	vano scala *9,80		9,80		
	magazzino *35,29		35,29		
	sala d'attesa *9,34		9,34		
	loc. antidoping *13,05		13,05		
	anti *2,52		2,52		
	serv. ig. *2,70		2,70		
	spogl. 5 *20,64		20,64		
	anti *6,57		6,57		
	serv. ig. *1,84		1,84		
	serv. ig. *4,89		4,89		
	docce *12,24		12,24		
	spogl. 6 *20,78		20,78		
	anti *6,57		6,57		
	serv. ig. *1,84		1,84		
	serv. ig. *4,89		4,89		
	docce *12,24		12,24		
	palestrina *98,21		98,21		
	uta 5 *40,15		40,15		
	distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		11,26		
	Sommano positivi...	mq	2'994,62		
	Sommano negativi...	mq	-401,00		
	SOMMANO...	mq	2'593,62	4,64	12'034,40
	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)				
272 / 74 A.08.04	PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO				
	LIVELLO -3.15				
	magazzino *90,52		90,52		
	spogl. 4 *41,37		41,37		
	anti *18,06		18,06		
	serv. ig. *1,71		1,71		
	serv. ig. *3,24		3,24		
	docce *13,65		13,65		
	ingresso interno *21,48		21,48		
	ingresso esterno *21,91		21,91		
	sottocentrale termica *40,50		40,50		
	palestrina *100,22		100,22		
	magazzino *35,29		35,29		
	sala d'attesa *9,34		9,34		
	loc. antidoping *13,05		13,05		
	anti *2,52		2,52		
	serv. ig. *2,70		2,70		
	spogl. 5 *20,64		20,64		
	anti *6,57		6,57		
	serv. ig. *1,84		1,84		
	serv. ig. *4,89		4,89		
	docce *12,24		12,24		
	spogl. 6 *20,78		20,78		
	anti *6,57		6,57		
	serv. ig. *1,84		1,84		
	serv. ig. *4,89		4,89		
	docce *12,24		12,24		
	palestrina *98,21		98,21		
	uta 5 *40,15		40,15		
	distribuzione *[2,04+1,43+3,2+1,43+3,16]		11,26		
	SOMMANO...	mq	657,68	40,68	26'754,42
	A R I P O R T A R E				7'341'203,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'341'203,70
273 / 77 A.08.06	RIVESTIMENTO IN CERAMICA LIVELLO -3.15 anti *2,00*[4,1+6,34]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,8+0,95]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,8+1,8]*2,200 docce *2,00*[4,02+3,4]*2,200 anti *2,00*[1,8+1,4]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,8+1,5]*2,200 anti *2,00*[3,2+2,72]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,3+1,42]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,8+2,72]*2,200 docce *2,00*[5,1+2,4]*2,200 anti *2,00*[3,2+2,72]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,3+1,42]*2,200 serv. ig. *2,00*[1,8+2,72]*2,200 docce *2,00*[5,1+2,4]*2,200				
	SOMMANO...	mq	316,95	29,32	9'292,97
274 / 80 A.08.07	RIVESTIMENTO SCALE IN GRES FINE PORCELLANATO LIVELLO -3.15 scala di servizio pedate *22,00*1,00*0,300 pianerottoli *1+1,2]*1,000 alzate *24,00*1,00*0,170				
	SOMMANO...	mq	12,88	40,68	523,96
275 / 82 A.08.11	ZOCCOLINO IN GRES FINE PORCELLANATO LIVELLO -3.15 magazzino *2,00*[12,3+14,2] spogl. 4 *2,00*[4,6+9,2+2*1,7] ingresso interno *[5,23+4,7+6] ingresso esterno *[3,4+4,7+2*4,2] sottocentrale termica *2,00*[4,5+8,8] palestrina *2,00*[12,2+9,2] 2,00*[6+2*2,7] magazzino *2,00*[9,54+3,84] 2,00*[2,7+0,4] sala d'attesa *2,00*[3,2+3] loc. antidoping *2,00*[4,35+3] spogl. 5 *2,00*[4,4+5,22] spogl. 6 *2,00*[4,4+5,22] palestrina *2,00*[9,5+10,84] 2,00*[2,7+0,4] uta 5 *2,00*[4,7+9+2*1,7] distribuzione *[17,71+53,08] 2,00*3,50 a detrarre -2,00*2,00 -2,00*3,50 [-3*2]*1,80 -2,00*1,50 -2,00*3,50				
	Sommano positivi...	ml	469,44		
	Sommano negativi...	ml	-31,80		
	SOMMANO...	ml	437,64	7,28	3'186,02
	SERRAMENTI E INFISSI (SbCat 9)				
276 / 85	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO E LAMINATO				
	A R I P O R T A R E				7'354'206,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'354'206,65
A.09.01	LIVELLO -3.15 porte 80x210 *3,00*0,80*2,100 porte 90x210 *10,00*0,90*2,100 porte 120x210 *2,00*1,20*2,100 porte 150x210 *1,50*2,100 porte 180x210 *3,00*1,80*2,100 porte 200x367 *2,00*3,670 porte 350x367 *3,50*3,670		5,04 18,90 5,04 3,15 11,34 7,34 12,85		
	SOMMANO...	mq	63,66	223,83	14'249,02
277 / 94 A.09.21	INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E VETRATE ISOLANTI LIVELLO -3.15 3,50*2,100 bufe *3,00*1,500 1,70*1,500		7,35 4,50 2,55		
	SOMMANO...	mq	14,40	422,55	6'084,72
278 / 99 A.09.31	MANIGLIONE ANTIPANICO tipo push bar LIVELLO -3.15 [2*2]		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	197,95	791,80
	OPERE DA FABBRO (SbCat 10)				
279 / 107 A.10.04	CORRIMANO LIVELLO -3.15 scala di servizio *8,00		8,00		
	SOMMANO...	ml	8,00	39,62	316,96
	OPERE VARIE (SbCat 15)				
280 / 129 A.15.21	PEDANA ELEVATRICE ACCESSO ATLETI DISABILI 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	19'200,00	19'200,00
281 / 130 A.15.22	OPERE MURARIE PER FORMAZIONE VANO CABINA ED ACCESSORI DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	15'850,00	15'850,00
282 / 131 A.15.23	PEDANA ELEVATRICE SPETTATORI DISABILI SETTORE OSPITI 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	12'800,00	12'800,00
	LAVORI CONSEGUENTI ALLE OSSERVAZIONI DELLA CPVLPS DEL 15/05/2011 (SpCat 4) OPERE STRUTTURALI (Cat 1) CLS E ACCIAIO PER ARMATURA (SbCat 2)				
	A R I P O R T A R E				7'423'499,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					7'423'499,15
283 / 6 A.02.01	MAGRONE integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est [260+79+18+15]*0,200		74,40			
	SOMMANO...	mc	74,40	87,60		6'517,44
284 / 8 A.02.02	CLS PER FONDAZIONI integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est platea *[260+79+18+15]*0,400		148,80			
	SOMMANO...	mc	148,80	126,08		18'760,70
285 / 12 A.02.03	CLS PER ELEVAZIONI spessori > di 17 cm integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est muri controterra *[64+43+13+12]*0,300*[3,67+0,4] muri interni zona ingresso esterno sud-ovest *[2+3+5+10+14+8+1,7+1,5]*0,300*[3,67+0,4]		161,17			
	SOMMANO...	mc	216,36	153,78		33'271,84
286 / 14 A.02.11	CASSEFORME PER FONDAZIONI integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est platea *[65+44+14+13]*0,400		54,40			
	SOMMANO...	mq	54,40	17,63		959,07
287 / 16 A.02.12	CASSEFORME PER MURI integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est muri controterra *2,00*[64+43+13+12]*[3,67+0,4] muri interni zona ingresso esterno sud-ovest *2,00*[2+3+5+10+14+8+1,7+1,5]*[3,67+0,4]		1'074,48			
	SOMMANO...	mq	367,93			
			1'442,41	22,66		32'685,01
288 / 25 A.02.21	ACCIAIO PER C.A. integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est platea *148,80*60,000 muri *216,36*110,000		8'928,00			
	SOMMANO...	kg	23'799,60			
			32'727,60	1,14		37'309,46
289 / 28 A.02.32	GIUNTO IDROESPANSIVO integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 sotto muri perimetrali controterra *[64+43+13+12] sotto muri interni zona ingresso esterno sud-ovest *[2+3+5+10+14+8+1,7+1,5]		132,00			
	SOMMANO...	ml	45,20			
			177,20	16,77		2'971,64
	OPERE EDILI (Cat 2)					
	A R I P O R T A R E					7'555'974,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'555'974,31
	SOLAI (SbCat 3)				
290 / 33 A.03.01	SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE IN CLS integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO +1.02 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *19,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00				
	SOMMANO...	mq	169,30	40,56	6'866,81
	VESPAI, MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 5)				
291 / 42 A.05.11	MASSETTO PER PAVIMENTI INCOLLATI sp. 5 cm integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00				
	SOMMANO...	mq	188,30	15,52	2'922,42
292 / 45 A.05.12	MASSETTO ALLEGGERITO sp. 15 cm integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00				
	SOMMANO...	mq	188,30	22,61	4'257,46
	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI (SbCat 6)				
293 / 48 A.06.01	PROTEZIONE DRENANTE CONTROTERRA integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 muri perimetrali controterra *[64+43+13+12]*[3,67+1]				
	SOMMANO...	mq	616,44	3,64	2'243,84
294 / 51 A.06.07	IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA MONOSTRATO integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est IN PIANO LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00				
	A R I P O R T A R E		127,30		7'572'264,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		127,30		7'572'264,84
295 / 54 A.06.16	vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00		29,00 32,00		
	SULLE PARETI VERTICALI CONTROTERRA LIVELLO -3.15 muri perimetrali controterra *[64+43+13+12]*[3,67+1]		616,44		
	SOMMANO...	mq	804,74	6,97	5'609,04
296 / 57 A.06.21	STRATO SEPARATORE IN TELI DI POLIETILENE				
	integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00		12,00 38,30 40,00 37,00 29,00 32,00		
	SOMMANO...	mq	188,30	1,79	337,06
297 / 59 A.06.23	ISOLAMENTO TERMICO CON LASTRE DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO sp. 10 cm				
	integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00		12,00 38,30 40,00 37,00 29,00 32,00		
	SOMMANO...	mq	188,30	18,76	3'532,51
298 / 62 A.07.01	INTONACI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI (SbCat 7)				
	ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTROTERRA				
	integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 muri perimetrali controterra *[64+43+13+12]*[3,67+1]		616,44		
	SOMMANO...	mq	616,44	20,28	12'501,40
299 / 65 A.07.02	INTONACO INTERNO				
	integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *2,00*[3,6+4,66]*[3,67+0,1] ingresso esterno sud-ovest *[2+3+5+10+5,4]*[3,67+0,1] loc. rifiuti *2,00*[3+13,4]*[3,67+0,1] loc. tec. *[4,8+9,6+5,2+7]*[3,67+0,1] vasca riserva idrica *2,00*[9,6+3]*[3,67+0,1] scala sud-est *[12,6+11+1,8+0,4]*[3,67+0,1]		62,28 95,76 123,66 100,28 95,00 97,27		
	SOMMANO...	mq	574,25	17,77	10'204,42
	R A S A T U R A I N T E R N A				
	integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est				
	A R I P O R T A R E				7'604'449,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'604'449,27
300 / 68 A.07.11	SOFFITTI LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00 SOMMANO...	mq	188,30	12,77	2'404,59
	TINTEGGIATURA INTERNA integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est PARETI LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *2,00*[3,6+4,66]*3,670 ingresso esterno sud-ovest *[2+3+5+10+5,4]*3,670 loc. rifiuti *2,00*[3+13,4]*3,670 loc. tec. *[4,8+9,6+5,2+7]*3,670 vasca riserva idrica *2,00*[9,6+3]*3,670 scala sud-est *[12,6+11+1,8+0,4]*3,670 SOFFITTI LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00 SOMMANO...	mq	747,32	4,64	3'467,56
301 / 75 A.08.04	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (SbCat 8) PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *12,00 ingresso esterno sud-ovest *38,30 loc. rifiuti *40,00 loc. tec. *37,00 vasca riserva idrica *29,00 scala sud-est *32,00 SOMMANO...	mq	188,30	40,68	7'660,04
	ZOCCOLINO IN GRES FINE PORCELLANATO integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *2,00*[3,6+4,66] ingresso esterno sud-ovest *[2+3+5+10+5,4] loc. rifiuti *2,00*[3+13,4] loc. tec. *[4,8+9,6+5,2+7] vasca riserva idrica *2,00*[9,6+3] scala sud-est *[12,6+11+1,8+0,4] SOMMANO...	ml	152,32	7,28	1'108,89
	SERRAMENTI E INFISSI (SbCat 9)				
	A R I P O R T A R E				7'619'090,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'619'090,35
303 / 88 A.09.11	PORTA TAGLIAFUOCO REI 90'-120' dim. 180x210 a due battenti integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 sottocentrale termica *1,00 magazzino *2,00		1,00 2,00		
	SOMMANO...	cadauno	3,00	637,08	1'911,24
304 / 89 A.09.12	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120' dim. 120x210 a due battenti integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	522,17	522,17
305 / 90 A.09.13	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120' dim. 150x210 a due battenti integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 ingresso esterno sud-est *4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	602,17	2'408,68
306 / 91 A.09.14	PORTA TAGLIAFUOCO REI 90'-120' dim. misure speciali a due battenti integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 magazzino *2,00*3,50*3,670		25,69		
	SOMMANO...	mq	25,69	216,02	5'549,55
307 / 97 A.09.27	INFISSI ESTERNI IN LAMIERA DI FERRO A CHIUSURA ERMETICA integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 loc. rifiuti *2,00*2,100 loc. tec. *2,40*2,100		4,20 5,04		
	SOMMANO...	mq	9,24	197,37	1'823,70
308 / 100 A.09.31	MANIGLIONE ANTIPANICO tipo push bar integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 ingresso esterno sud-est *[2*4]		8,00		
	SOMMANO...	cadauno	8,00	197,95	1'583,60
	OPERE DA FABBRO (SbCat 10)				
309 / 108 A.10.05	GRIGLIATO PEDONALE integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *3,06*30,000 ingresso esterno sud-ovest *26,00*30,000 luogo statico sicuro sud-est *5,00*30,000		91,80 780,00 150,00		
	A R I P O R T A R E		1'021,80		7'632'889,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'021,80		7'632'889,29
	bufe *[3,7+2,9+3,3+1,9+3,3]*30,000		453,00		
	SOMMANO...	kg	1'474,80	3,98	5'869,70
	OPERE VARIE (SbCat 15)				
310 / 125 A.15.06	CONTROPARETE IN LASTRE DI SILICATO DI CALCIO REI 120' integrazioni per ampliamento loc. rifiuti,luogo statico sicuro,ingresso esterno sud-ovest,scala sud-est PARETI LIVELLO -3.15 luogo statico sicuro sud-ovest *[4,6+1,86]*3,670 magazzino *2,00*[12,3+14,2]*3,670 a detrarre per aperture > di 3 mq *-3,50*3,670 ingresso esterno sud-est *2,00*[4,2+2,2]*3,670 a detrarre per aperture > di 3 mq *-2,00*3,50*2,100 luogo statico sicuro sud-est *[3,4+4,8+2*3,7+2*2,6]*3,670 a detrarre per aperture > di 3 mq *-3,50*2,100 sottocentrale termica *2,00*[4,5+8,8]*3,670 4,00*0,60*3,670 magazzino *2,00*[9,54+3,84]*3,670 2,00*[2,7+0,4]*3,670 2,00*2,00*3,670 a detrarre per aperture > di 3 mq *-1,80*2,100 SOFFITTI LIVELLO -3.15 magazzino *90,52 ingresso esterno sud-est *4,20*2,200 luogo statico sicuro sud-est *5,40*4,000 2,50*2,600 sottocentrale termica *40,50 magazzino *35,29		23,71 194,51 -12,85 46,98 -14,70 76,34 -7,35 97,62 8,81 98,21 22,75 14,68 -3,78		
	Sommano positivi...	mq	787,26		
	Sommano negativi...	mq	-38,68		
	SOMMANO...	mq	748,58	24,73	18'512,38
	OPERE ELETTRICHE E ASSIMILABILI (Cat 3) CABINA MT/BT (SbCat 16)				
311 / 311 i.e.02.1400	F.p.o. di prefabbricato cabina MT/BT 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a	1,00	23'500,00	23'500,00
312 / 312 i.e.02.1300	F.p.o. di distribuzione principale e secondaria cabina MT/BT 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	617,91	617,91
313 / 313 i.e.02.1201	F.p.o. di aspiratore 2100 mc/h 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	193,11	386,22
314 / 314 i.e.02.1202	F.p.o. di termostato ambiente 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	30,96	61,92
315 / 315 i.e.16.0110.9	F.p.o. di Pulsanti manuali indirizzabili:- analogico a rottura vetro 1,00		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		7'681'837,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		7'681'837,42
316 / 316 i.e.16.0110.1 1	F.p.o. di Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 2 uscite 1,00	SOMMANO... cadauno	1,00	93,98	93,98
317 / 317 i.e.16.0110.1 2	F.p.o. di Segnalatori ottico/acustici:pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. 1,00	SOMMANO... cadauno	1,00	160,33	160,33
318 / 318 i.e.16.0110.1 3	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio: - 2x1.5 mmq 150,00	SOMMANO... m	150,00	6,02	903,00
319 / 319 i.e.16.0110.6	F.p.o. di RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE:- analogico ottico/termico 2,00	SOMMANO... cadauno	2,00	118,74	237,48
320 / 320 i.e.16.0110.7	F.p.o. di Basi ed accessori:- base con isolatore 2,00	SOMMANO... cadauno	2,00	37,08	74,16
321 / 321 i.e.02.1101	F.p.o. di impianto equipotenziale di terra, completa e finita a "regola d'arte". 1,00	SOMMANO... a corpo	1,00	1'049,66	1'049,66
322 / 322 i.e.09.0100.1	F.p.o. punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V 6,00	SOMMANO... cadauno	6,00	38,96	233,76
323 / 323 i.e.09.0110.1	F.p.o. Plafoniera fluorescente 2 x 58 W 4,00	SOMMANO... cadauno	4,00	80,81	323,24
324 / 324 i.e.10.0131	Fornitura di Lampada antipanico fluorescente 11w IP20 (INOTEC - SN 2718 EWG J/SV o equivalente) 2,00	SOMMANO... cadauno	2,00	103,36	206,72
325 / 325 i.e.09.0106.1	Posa in opera di apparecchio di illuminazione 2,00	SOMMANO... cadauno	2,00	13,55	27,10
326 / 326 i.e.21.0100	F.p.o. di pulsante di emergenza sottovetro IP55 2,00		2,00		
	A R I P O R T A R E		2,00		7'685'275,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,00		7'685'275,18
	SOMMANO...	cadauno	2,00	68,82	137,64
327 / 327 i.e.11.0000	F.p.o. presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	36,53	146,12
328 / 328 i.e.11.0000.1	Derivazione per impianti di energia - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	78,63	157,26
329 / 329 i.e.06.0718.1	F. e p. o. di: polifora interrata 8 tubi diam. 200 mm 180,00		180,00		
	SOMMANO...	m	180,00	118,32	21'297,60
330 / 330 i.e.07.0021.1	F.p.o. corda di rame nudo 1x50 mmq 180,00		180,00		
	SOMMANO...	m	180,00	3,63	653,40
331 / 331 i.e.03.0100.4	F.p.o. di quadro elettrico "QGC" 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	11'550,00	11'550,00
332 / 332 i.e.05.0180	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FG7M1 0.6/1 kV 1x240 mmq 2000,00		2'000,00		
	SOMMANO...	m	2'000,00	20,39	40'780,00
333 / 333 i.e.05.0650	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FTG10M1(RF31-22) 0.6/1 kV 1x95 mmq 300,00		300,00		
	SOMMANO...	m	300,00	13,42	4'026,00
334 / 334 i.e.05.0630	F.p.o. cavo unipolare flessibile tipo FTG10M1(RF31-22) 0.6/1 kV 1x50 mmq 100,00		100,00		
	SOMMANO...	m	100,00	6,86	686,00
335 / 335 i.e.05.1130	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x240 mmq 320,00		320,00		
	SOMMANO...	m	320,00	19,14	6'124,80
336 / 336 i.e.05.1070	F.p.o. cavo unipolare tipo N07V-K 1x50 mmq 100,00		100,00		
	SOMMANO...	m	100,00	5,06	506,00
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE (SbCat 21)				
337 / 337 i.e.09.0110.6	Fornitura di Segnapasso compreso mascherina, lampada G24d-3 26W, IP65, vetro temprato, Nobile Illuminazione o equiv. 800,00		800,00		
	A R I P O R T A R E		800,00		7'771'340,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	7'861'212,00	100,000
C:001	PALALIDO euro	6'390'782,73	81,295
C:001.001	OPERE STRUTTURALI euro	3'227'979,58	41,062
C:001.001.001	DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI euro	16'793,60	0,214
C:001.001.002	CLS E ACCIAIO PER ARMATURA euro	915'217,95	11,642
C:001.001.003	SOLAI euro	162'068,03	2,062
C:001.001.014	STRUTTURE SPECIALI (legno lamellare,acciaio,prefabbricate) euro	2'133'900,00	27,145
C:001.002	OPERE EDILI euro	2'072'635,19	26,365
C:001.002.004	MURATURE E MANTI DI COPERTURA euro	129'136,60	1,643
C:001.002.005	VESPAI, MASSETTI E SOTTOFONDI euro	148'712,78	1,892
C:001.002.006	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI euro	61'303,03	0,780
C:001.002.007	INTONACI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI euro	188'842,15	2,402
C:001.002.008	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro	253'555,60	3,225
C:001.002.009	SERRAMENTI E INFISSI euro	763'365,59	9,711
C:001.002.010	OPERE DA FABBRO euro	102'192,66	1,300
C:001.002.012	SCARICHI E FOGNATURE euro	43'000,00	0,547
C:001.002.013	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	17'910,38	0,228
C:001.002.015	OPERE VARIE euro	364'616,40	4,638
C:001.003	OPERE ELETTRICHE E ASSIMILABILI euro	1'090'167,96	13,868
C:001.003.016	CABINA MT/BT euro	59'508,87	0,757
C:001.003.017	QUADRISTICA ELETTRICA euro	220'363,17	2,803
C:001.003.018	CONDUTTORI UNI-MULTIPOLARI,CANALI E TUBAZIONI PORTACAVI euro	149'050,75	1,896
C:001.003.019	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E IMPIANTO DI CHIAMATA euro	30'829,39	0,392
C:001.003.020	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA,COMANDI DI EMERGENZA euro	108'564,60	1,381
C:001.003.021	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE euro	158'848,27	2,021
C:001.003.022	IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI euro	10'301,13	0,131
C:001.003.023	IMPIANTI SPECIALI-AUDIO DI SICUREZZA EVAC euro	28'252,79	0,359
C:001.003.024	IMPIANTI SPECIALI-AUDIO NORMALE euro	92'977,89	1,183
C:001.003.025	IMPIANTI SPECIALI-TVCC euro	45'262,68	0,576
C:001.003.026	IMPIANTI SPECIALI-RIVELAZIONE FUMI euro	51'702,48	0,658
C:001.003.027	IMPIANTI SPECIALI-TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI euro	25'407,48	0,323
C:001.003.028	POLIFERE INTERRATE euro	37'862,40	0,482
C:001.003.029	ASSISTENZE EDILI E OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO euro	71'236,06	0,906
C:002	INTERVENTI AMPLIAMENTO AREA DI GIOCO euro	764'328,45	9,723
C:002.001	OPERE STRUTTURALI euro	555'898,41	7,071
C:002.001.001	DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI euro	51'318,38	0,653
C:002.001.002	CLS E ACCIAIO PER ARMATURA euro	481'475,03	6,125
C:002.001.014	STRUTTURE SPECIALI (legno lamellare,acciaio,prefabbricate) euro	23'105,00	0,294
C:002.002	OPERE EDILI euro	208'430,04	2,651
C:002.002.005	VESPAI, MASSETTI E SOTTOFONDI euro	51'855,20	0,660
C:002.002.008	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro	12'593,30	0,160
C:002.002.010	OPERE DA FABBRO euro	14'225,54	0,181
C:002.002.015	OPERE VARIE euro	129'756,00	1,651
C:003	LAVORI CONSEGUENTI ALLE OSSERVAZIONI DEL CONI DEL 21/12/2010 euro	268'387,97	3,414
C:003.001	OPERE STRUTTURALI euro	2'693,30	0,034
C:003.001.002	CLS E ACCIAIO PER ARMATURA euro	2'693,30	0,034
C:003.002	OPERE EDILI euro	265'694,67	3,380
C:003.002.004	MURATURE E MANTI DI COPERTURA euro	33'495,93	0,426
C:003.002.005	VESPAI, MASSETTI E SOTTOFONDI euro	43'504,53	0,553
C:003.002.006	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI euro	18'099,36	0,230
C:003.002.007	INTONACI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI euro	61'544,98	0,783
C:003.002.008	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro	39'757,37	0,506
C:003.002.009	SERRAMENTI E INFISSI euro	21'125,54	0,269
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

