



CENTRO SPORTIVO ISEO
via Iseo, 4 – Milano

**CREAZIONE CAMPO CALCIO A 7 E CAMPO CALCIO A 5 IN ERBA
ARTIFICIALE**

ELENCO PREZZI UNITARI

MILANOSPORT SPA - CENTRO SPORTIVO RIPAMONTI

CREAZIONE DI CENTRO CALCIO CAMPO A 7 - CAMPO A 5

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	SICUREZZA	P.U.	incidenza mano d'opera
1	1C.01.150.0090	RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	mq	€ 3,15	€ 0,10	€ 3,25	76,80%
2	1C.01.180.0020.a	RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: - del diametro interno fino a 30 cm	m	€ 8,11	€ 0,26	€ 8,37	49,85%
3	1C.01.100.0010.c	RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - tessili, moquettes e simili	mq	€ 3,54	€ 0,11	€ 3,65	79,24%
4	1C.01.110.0020.a	DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue	mq	€ 6,65	€ 0,21	€ 6,86	46,21%
5	1C.02.100.0010.a	SCAVO A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20	mc	€ 5,51	€ 0,18	€ 5,69	47,18%
6	1U.04.010.0040	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	m	€ 1,25	€ 0,02	€ 1,27	60,70%
7	1U.04.010.0100.a	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm	mq	€ 8,23	€ 0,13	€ 8,36	52,11%
8	1C.27.050.0100.a	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t	€ 10,57	€ -	€ 10,57	0,00%
9	1C.04.750.0010.a	GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m ³ di cemento)	mq	€ 134,51	€ 1,08	€ 135,59	23,17%
10	1C.04.150.0020.b	GETTO DI FONDAZIONI ARMATE Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interfero e al copriferro, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2	mc	€ 154,05	€ 1,24	€ 155,29	25,92%
11	1C.04.460.0010	ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.	kg	€ 2,10	€ 0,02	€ 2,12	55,25%

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	SICUREZZA	P.U.	incidenza mano d'opera
12	1C.02.350.0010.c	RINTERRI Rinthero di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia	mc	€ 26,25	€ 0,84	€ 27,09	5,31%
13	1C.02.080.0010.n	TUBI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm ² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m ² , dotati di guarnizione a cuspidi conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 2.000 - p = 3.350 kg/m	m	€ 438,85	€ 7,05	€ 445,90	14,99%
14	1C.13.300.0020.a	DRENAGGI Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 90 g/m ²	mq	€ 1,06	€ 0,03	€ 1,09	40,57%
15	1U.07.160.0100.a	GRIGLIE E GRIGLIATI Canaletta in gres ceramico, a pavimento, superficie liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per la raccolta acque; in opera: - semplice, sezione a raggio, Ø 15 ÷ 20 cm	cad	€ 23,14	€ 0,09	€ 23,23	17,55%
16	1C.12.100.0020.f	TUBI PER DRENAGGI Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 160	ml	€ 9,31	€ 0,15	€ 9,46	42,33%
17	1C.16.100.0020.a	PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessioni: - spessore 60 mm	mq	€ 21,14	€ 0,09	€ 21,23	40,71%
18	1C.22.450.0040.f	RECINZIONI IN RETE Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 48 mm peso della rete 4 kg/mq	mq	€ 16,80	€ 0,14	€ 16,94	48,03%
19	NP 01	RECINZIONI IN RETE Fornitura e posa in opera di rete in polietilene, annodata, trattata contro i raggi UV, imputrescibile, maglia cm. 13x13, filo non inferiore a Ø2,5 mm. completa di cordoni perimetrali Ø 6 mm, temperatura di fusione 118 °C, temperatura minima d'uso -40 °C, assorbimento d'acqua 0,01% idrorepellente, compreso corde di tiraggio, tiranti, certificata EN	mq	€ 9,14	€ 0,27	€ 9,41	48,03%
20	1E.06.050.0010.d	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m PER ANALOGIA CON PALI A SOSTEGNO RECINZIONE	cad	€ 393,97	€ 3,17	€ 397,14	5,93%

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	SICUREZZA	P.U.	incidenza mano d'opera
21	AP03	TAPPETO IN ERBA SINTETICA Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica 45 X TENDER, in fibre monofilo verde bicolore per una maggiore somiglianza all'erba naturale, non ritorto ma incamicciato con doppio filo intrecciato per una migliore tessitura e una maggiore resa estetica del tappeto finito, composto da fibre peciali HRS (high resilient system) ad "alta memoria elastica" prodotte per estrusione con polimeri al 100 % in polietilene lubrificato extra morbido, completamente antiabrasivo, resistente ai raggi U.V. e al gelo, di ottima resistenza al calpestio e durabilità, autodrenante, spalmato sul dorso con escole di poliuretano e lattici di gomma immarcescibili. Compreso il primo intasamento con sabbia silicea a granulometria controllata, per stabilizzare il manto su tutta la superficie; il secondo strato d'intasamento con granulo di gomma, avente caratteristiche chimico-fisiche conformi alle normative vigenti, come strato elastico di completamento dell'intaso; la giunzione dei teli con apposita banda e collanti poliuretanic, il tutto eseguito con apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso di segnatura tramite intaglio	mq	€ 34,13	€ 0,34	€ 34,47	6,78%
22	1U.07.100.0010	SEGNATURE AREE GIOCO Segnatura delle aree gioco realizzata mediante spruzzatura di vernici sintetiche ad alta resistenza all'usura, previa mano di primer di ancoraggio; utilizzabile per tutti i campi gioco.	m	€ 7,29	€ 0,03	€ 7,32	74,76%
23	AP01	PORTE DA CALCIO Fornitura e posa in opera di PORTE CALCIO A 5 REGOLAMENTARI (cm 300x200) con le seguenti caratteristiche:coppia porte calcio a 5 dim. cm. 300x200, pali e traverse in acciaio a sez.tonda diam. 80 mm., autoportanti grazie a reggirete in tubolare di acciaio zincato diam. 25 mm., con base dotata di fori per l'ancoraggio di sicurezza mediante tirafondi, completa di cordino per il fissaggio della rete agli appositi anelli ricavati sulla struttura; complete di coppia reti calcio mt. 3x2 in nylon testurizzato, maglia esagonale, filo diametro mm. 6. Sono comprese inoltre tutte le opere edili necessarie per predisporre l'installazione delle nuove porte, quali tagli, demolizioni, formazione di 4 plinti di fondazione di dimensioni cm 60x60x60, formazione delle sedi e relativi tirafondi per il fissaggio e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	€ 447,68	€ 13,43	€ 461,11	2,98%
24	AP02	PORTE DA CALCIO Fornitura e posa in opera di coppia di porte mt. 6x2 luce interna. Struttura in alluminio a sezione ovale di mm. 120 x 105 con doppia nervatura interna antiflessione, modello ancorabile al terreno con formazione di adeguati plinti per il corretto fissaggio della struttura nel terreno, secondo le indicazioni del D.L., completi di tutto. Fermarete posteriore devono essere in acciaio con ribaltamento per garantire una corretta e continuativa manutenzione del manto erboso. Le reti devono essere in treccia di nylon con maglia esagonale mm 6 color bianco. Fornitura e posa di rete tipo Germania color bianco maglia 130x130x4 o similare.	cad	€ 622,28	€ 17,75	€ 640,03	2,98%
25	1C.28.200.0010.b	ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE - CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonico, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento. Per impianti con tubazioni incassate sotto traccia, per: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia	€	35,00%	0,46%	35,46%	75,00%
26	1E.02.070.0210	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	€ 10,72	€ 0,08	€ 10,80	76,59%
27	1E.02.070.0220	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	€ 7,65	€ 0,06	€ 7,71	74,90%
28	1E.02.070.0280	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. È esclusa la rimozione fisica del cavidotto. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di listino del reinfilaggio dei cavi.	cad	€ 5,92	€ 0,05	€ 5,97	46,28%
29	1E.03.030.0310.g	QUADRO ELETTRICO CAMPI calcio Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	€ 173,02	€ 1,39	€ 174,41	4,73%

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	SICUREZZA	P.U.	incidenza mano d'opera
30	1E.03.080.0040.k	QUADRO ELETTRICO CAMPI calcio Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 40 A, 4 contatti NA	cad	€ 71,51	€ 0,57	€ 72,08	26,12%
31	1E.03.080.0070.l	QUADRO ELETTRICO CAMPI calcio Relè passo-passo, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: - Un 230 V, 2 contatti NA	cad	€ 37,88	€ 0,30	€ 38,18	43,14%
32	1E.03.080.0270	QUADRO ELETTRICO CAMPI calcio Pulsanti luminosi con contatto in scambio, (manuale - automatico), adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, corrente nominale 16A, in vari colori.	cad	€ 28,74	€ 0,23	€ 28,97	48,75%
33	1E.03.080.0270	CENTRALINO SINOTTICO GUARDIOLA PALAISEO Pulsanti luminosi con contatto in scambio, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, corrente nominale 16A, in vari colori.	cad	€ 28,74	€ 0,23	€ 28,97	48,75%
34	1E.03.080.0250	QUADRO ELETTRICO CAMPI calcio Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori.	cad	€ 19,22	€ 0,15	€ 19,37	48,60%
35	1E.03.060.0090.a	QUADRO ELETTRICO CAMPI calcio Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V, nelle tipologie:	cad	€ 20,36	€ 0,16	€ 20,52	45,87%
36	1E.03.070.0210.a	GUARDIOLA PALAISEO Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatrici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 16 moduli	cad	€ 47,10	€ 0,38	€ 47,48	49,60%
37	1E.03.070.0220	LOCALE QUADRO CAMPI calcio Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatrici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 16 moduli	cad	€ 50,83	€ 0,41	€ 51,24	45,96%
38	1E.06.050.0030.a	CAMPI calcio A 7 E A 5 Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: - 12 m	cad	€ 2.957,56	€ 23,77	€ 2.981,33	5,93%
39	1E.06.020.0440.b	ILLUMINAZIONE Complesso per lampada a scarica, grado di protezione IP55, con alimentatore a 230 V - 50 Hz, corpo in pressofusione di lega leggera, telaio reggivetto incernierato, vetro trasparente, riflettore in alluminio purissimo brillantato con staffa metallica di sostegno ed orientamento, per installazione in cassetta o quadro; compreso accenditore, condensatore, lampada, valvola e fusibile; nelle seguenti potenze: - joduri metallici 250-400 W	cad	€ 142,41	€ 1,14	€ 143,55	11,47%
40	1E.06.050.0010.j	VIALI CAMPI calcio Palo conico, lunghezza 4 m, in resina, da giardino	cad	€ 205,36	€ 1,65	€ 207,01	7,96%
41	1E.06.050.0040.a	VIALI CAMPI calcio Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica del tipo: - con lampada a scarica JM - TS 70W	cad	€ 147,49	€ 1,19	€ 148,68	15,84%
42	1E.02.010.0050.j	LOCALE GUARDIOLA RECEPTION PALAISEO E LOCALE QUADRO CAMPI CALCIO RIPAMONTI Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ, completa di raccordi e accessori - diam. 32mm	m	€ 13,50	€ 0,11	€ 13,61	51,85%
43	1E.02.010.0020.d	LOCALE GUARDIOLA RECEPTION PALAISEO E LOCALE QUADRO CAMPI CALCIO RIPAMONTI Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	m	€ 11,22	€ 0,09	€ 11,31	62,39%

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	SICUREZZA	P.U.	incidenza mano d'opera
44	1C.12.610.0130.a	CAMPI CALCETTO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiuso, altezza cm 55 circa	cad	€ 70,62	€ 1,13	€ 71,75	21,44%
45	1E.02.010.0030.e	COLLEGAMENTO POZZETTI CAMPI calcio Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 100mm	m	€ 7,68	€ 0,06	€ 7,74	60,81%
46	1E.02.020.0020.e	LOCALE GUARDIOLA RECEPTION PALAISEO, LOCALE QUADRO CAMPI CALCIO RIPAMONTI e pozzetto "A" Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 240x190x90 mm	cad	€ 29,99	€ 0,24	€ 30,23	31,14%
47	1E.02.020.0020.c	PALI CAMPI calcio Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm	cad	€ 15,02	€ 0,12	€ 15,14	62,18%
48	1E.02.040.0010.b	LOCALE QE CAMPI CALCIO RIPAMONTI Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - 1,5 mmq (nero, marrone, blu, giallo-verde)	m	€ 0,99	€ 0,01	€ 1,00	70,71%
49	1E.02.040.0220.l	COLLEGAMENTO QUADRI SINOTTICI TRATTA RIPAMONTI - PALAISEO Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG70M1, nelle sezioni: - 19x 2,5 mmq	m	€ 9,92	€ 0,08	€ 10,00	21,17%
50	1E.02.040.0060.d	ALIMENTAZIONE LINEA 1 FARI CAMPO calcio A 7 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR nelle tipologie: - 5x6 mmq	m	€ 5,42	€ 0,04	€ 5,46	34,32%
51	1E.02.040.0060.d	ALIMENTAZIONE LINEA 2 FARI CAMPO calcio A 7 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR nelle tipologie: - 5x6 mmq	m	€ 5,42	€ 0,04	€ 5,46	34,32%
52	1E.02.040.0060.d	ALIMENTAZIONE LINEA FARI CAMPO calcio A 5 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR nelle tipologie: - 5x6 mmq	m	€ 5,42	€ 0,04	€ 5,46	34,32%
53	1E.02.040.0060.b	ALIMENTAZIONE LINEA FARI CAMPO calcio A 7 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR nelle tipologie: - 5x2,5 mmq	m	€ 3,29	€ 0,03	€ 3,32	42,55%
54	1E.02.040.0060.b	ALIMENTAZIONE LINEA FARI CAMPO calcio A 5 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR nelle tipologie: - 5x2,5 mmq	m	€ 3,29	€ 0,03	€ 3,32	42,55%
55	1E.01.010.0085.c	IMPIANTO DI TERRA Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: - 35 mmq	m	€ 3,35	€ 0,03	€ 3,38	28,06%