

MILANOSPORT SPA - CENTRO SPORTIVO XXV APRILE
RIFACIMENTO RECINZIONE BORDO PISTA

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	SICUREZZA	P.U.
1	1C.01.150.0090	RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	mq	€ 3,01	€ 0,11	€ 3,12
2	1C.01.150.0050.b	RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	mq	€ 9,08	€ 0,33	€ 9,41
3	1C.01.040.0050.a	ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine taglianti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 50 mm PER ANALOGIA, TAGLIO TAPPETO ERBA SINTETICA PER 1 m DI LARGHEZZA E ACCATAMENTO IN CANTIERE	m	€ 0,93	€ 0,03	€ 0,96
4	1C.01.030.0030.a	DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³	mc	€ 165,06	€ 5,29	€ 170,35
5	1C.01.040.0050.f	ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine taglianti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm	m	€ 2,50	€ 0,09	€ 2,59
6	1C.02.100.0010.a	SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20	mc	€ 5,37	€ 0,19	€ 5,56
7	1C.27.050.0100.a	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t	€ 10,57	€ -	€ 10,57
8	1C.04.050.0020.a	GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto da autobetoniera, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita- tipo plastico S2, consistenza slump 50/90 mm- con resistenza : - Rck = 20 N/mm² - esposizione X0	mc	€ 95,17	€ 1,53	€ 96,70
9	1C.04.400.0010.a	CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	mq	€ 16,31	€ 0,26	€ 16,57

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	SICUREZZA	P.U.
10	1C.04.150.0020.b	<p>GETTO DI FONDAZIONI ARMATE</p> <p>Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD): il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interfero e al copriferro, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3</p> <p>PER ANALOGIA E PER COMPENSAZIONE, PLINTI COMPLPETI DI BICCHIERE IN PVC PER INGHISAGGIO DELLE PIANTANE CON MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO</p>	mc	€ 154,05	€ 1,24	€ 155,29
11	1C.04.460.0010	<p>ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI</p> <p>Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.</p>	kg	€ 2,10	€ 0,02	€ 2,12
12	1C.02.350.0010.c	<p>RINTERRI</p> <p>Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia</p>	mc	€ 19,74	€ 0,71	€ 20,45
13	1C.02.350.0010.d	<p>RINTERRI</p> <p>Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)</p>	mc	€ 26,31	€ 0,94	€ 27,25
14	1U.04.120.0010.a	<p>PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</p> <p>Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 8 cm</p>	mq	€ 15,25	€ 0,16	€ 15,41
15	1U.04.120.0050.b	<p>PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</p> <p>Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato: - 30 mm</p>	mq	€ 7,53	€ 0,08	€ 7,61
16	<i>AP 01</i>	<i>POSA MANTO ERBA SINTETICA PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E ACCATATA IN AMBITO DI CANTIERE</i>	mq	€ 6,77	€ 0,37	€ 7,14
17	1C.22.450.0080	<p>RECINZIONI IN RETE</p> <p>Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta</p> <p>COMPLETO DI UN CANCELLO PEDONALE DA 150 cm E UN CANCELLO CARRAIO DA 500 cm</p>	mq	€ 54,17	€ 0,78	€ 54,95